



Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
Undirstöður hvíla á þjappaðri frostfríri fyllingu
Hæð undirstöðu skal vera umk. 80 sm
Mesta álag á undirstöðu = 0,5 MPa
Þjöppunarkröfur fyrir plötupróf:
E2 > 100 MPa
E2/E1 < 2,5

Fylling inn í sökkla skal vera frostfrí grús. Fyllingu skal þjappa í 30 sm lögum með 60 kg vibröðsla 3 umferðir hvert lag.
Taka skal ártök í undirstöður fyrir frænnisslögnum, sjá Grunnlagna teikningu.
Öll mál eru í millimetrum
Einangrun undir botnplötu skal vera 75mm polystyren 25 kg/m³

Samþykkt þann
10 APR. 2007

Byggingafrúnn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Sveinbjörn Hinriksson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkgötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-0008, 881-0551 Netfang: svenni@internet.is		Staður Kvistavellir 44 Hafnarfirði	
		Skýring Undirstöður, Snið	
Hannað / Teiknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvarði 1:20	Dagsetning 27.3.07	Verkr. 14-07 Teikn.nr. 1-02