



Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
 Undirstöður hvíla á þjappaðri frostríri fyllingu
 Höð undirstöðu skal vera omk. 80 sm
 Mesta ólag á undirstöðu = 0,5 MPa
 Þjöppunarkröfur fyrir plötupróf:
 E2 > 100 MPa
 E2/E1 < 2,5

Fylling inn í sökkla skal vera frostríri grús. Fylling skal þjappa í 30 sm lögum með 60 kg víbröðleða 3 umferðir hvert lag.
 Taka skal úrtök í undirstöður fyrir frórennislögnum, sjá Grunnlagna teikningu.
 Öll mál eru í millimetrum
 Einangrun undir botnplötu skal vera 75mm polystyren 25 kg/m³

Samþykkt þann
 10 APR. 2007

Byggingafræðingur í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Samp. Jón Þorvaldsson

Útgáfa	Breyting	Staður	Dagsetning	Hannað
		Kvistavelli 44 Hafnarfirði		
		Undirstöður		
Hannað / Teiknað	Kvæði	Dagsetning	Verkt.	Teikn.nr.
	1:50	22.5.02	14-07	1-01