


undirritun samræmingarhönnuðar:

Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggjýsa sé 170cm.
- Hæð veggjýsa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggjýsa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við víftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vir 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

A	2007/01/20	VERKTEIKNING	KÓP	ÞKK	
Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sl.	
GLITVELLIR16 221HAFNARFJÖRÐUR LÁGSPENNA					
Elys ehf <small>Rafagnateikningar</small> Furuvellir 17, 221 Hafnarfjörður <small>s. 555-4750 gsm. 897-6530</small>					
Hannað:	þKK	Teiknað:	KÓP	Yfirfarid:	þKK
Samþykkt				Kt.:	040851-4969
Tölvuskra:					
Mkv.	1:50	Blástarð:	A2		
Dags.	JANÚAR2007	Nr:	128-0806	Blað:	102