

ÞAKKLÆÐNING
 Negling.
 Borðaklæðningu og þakstál skal negla í samræmi við Rb-blöð nr. Rb-(47).103. Negling skal þannig útfærð að hún verði 50% þéttari við þakbrúir og 100% þéttari á hornum.

TIMBURVIRKI.
 Timburvirki er skv. ÍST/DS 413
 Burðarvirki (sperrur, gölfbitar o.p.h.) skal vera í styrkleikaflokki K18 (T 20)
 Timburstærðir eru í millimetrum.
 Límré séu í gæðaflokki L40
 Sperruefni skal vera beint, húsburt og laust við stóra kvísti.
 Bera skal fúvarnar efni á alla sperruenda svo og þær sperrur sem festast eða liggja við stein.
 Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja eitt legh af tjórupeppa á milli.
 Fúvarnar efnið skal bera á þurr timbur.
 Allir festihlutir úr járn skulu vera heitgaivanhúðaðir, nema annað sé tekið fram á teikningu.
 Undir allar boltarar sem herðast að timri komi skifur með þvermáli 3 x d og þykkt 0,3 x d (d = þvermáli bolta).
 Krossvirki sem notast í laska eða stífingar skal vera vatnsþolinn og minnst 5-laga.

50x225 BOLTUR Á VEGG
 MED 12mm MÚRBOLTUM C/C700
 MILLI TIMBURS OG STEYPU
 KOMI TJÖRUPAPPI



LOFTUN ÞAKRÝMIS
 Ø40mm PLASTRÖR
 2.STK. MILLI SPERRA
 RÖRINU SKAL LOKAÐ
 MED FLUGNANETI

SAMSETNINGAR Í ÞAKVIRKI
 4"GALV.SAUMI 3.STK. Í HVERJA
 SAMSETNINGU

50x225 BOLTUR Á VEGG
 MED 12mm MÚRBOLTUM C/C700
 MILLI TIMBURS OG STEYPU
 KOMI TJÖRUPAPPI

LOFTUN ÞAKRÝMIS
 Ø40mm PLASTRÖR
 2.STK. MILLI SPERRA
 RÖRINU SKAL LOKAÐ
 MED FLUGNANETI

 **Samþykkt þann**
27 MARS 2007
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

GLITVELLIR 35 HAFNARFIRÐI	
ÞAKVIRKI	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. 14.MARS.2007 ^{bláð}	Nr. GLITV35UV
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR  Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	Yfirfarið 
TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257	