



- A. INNTAK HITAVEITU**
B. AFFALL HITAVEITU
C. INNTAK VATNSVEITU
 1. KÜLULOKI / RENNILOKI
 2. SÍA
 3. VATNSMÆLIR
 4. EINSTREYMISLOKI
 5. ÞRÝSTJAFNARI, DANFOSS AVD DN15 STILLIST Á 1,0m
 6. HIT- OG ÞRÝSTIMÆLIR
 7. HITAMÆLIR (0 - 60°C)
 8. ÖRYGGISLOKI (6 BAR)
 9. TÆMING
 10. DEILA (GRUNDFOSS UPE 25 - 40 EDA ALPHA 25 - 40)
 11. TENGIKISTA ÚR STÁLKOPAR. (STOFN KISTU ER Ø25 STÁL)
 12. MÓTORLOKI Í TENGIKISTU
 13. STILLITÉ Í TENGIKISTU
 14. LOKI MEÐ DN15 TENGI FYRIR SLÖNGU OG ÚTLOFTUN
 15. HITASTYRÐUR LOKI (DANFOSS RAVK 25 - 60°C DN20 kv=1,1 STILLIST Á 45°C)
 16. STILLILOKI
 17. MÓTÞRÝSTILOKI. DANFOSS AVDA STILLIST L.d. Á 5
 18. STJÖRNSTÖÐ
 19. TERMÖSTÖÐ Í HVERJU HERBERGI (SJÁ GRUNNMYND)

VATNS OG HITLAGNIR
 RÖR OG TENGIEFNI SKULU VERA VIDURKEND AF LÖGGILTUM AÐILUM. FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA VARDANDI NIÐURLÖGN, TENGINGAR OG MEÐFERÐ EFNIS.
 ALLAR LAGNIR SKULU VERA MEÐ SÚREFNISKÁPU. RÖR SKULU DREGIN Í PLASTBARKA, UNDANSKILDAR ERU LAGNIR SEM NOTAÐAR ERU Í GÖLFHITALÖGN. PLASTLAGNIR SKULU ÞOLA ÞANN ÞRÝSTING SEM KRAFIST ER Í REGLUGERÐUM UM HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR.
 RÖRIN SKULU VARIN FYRIR DAGSBIRTU (UV-GEISLUN) RÖR SKULU ÞOLA ALLT AÐ 90°C VATNSHITA OG VERA ÞRÝSTIPRÓFUÐ EINS OG REGLUGERÐIR SEGJA TIL UM.
 UM NEYSLUVATNSLAGNIR ÚR PLASTI GILDA FYRIRMÆLI Á Rb. BLÖÐUM (53).001 OG ÍST 67.
 SAMA GILDIR UM PLASTLAGNIR Í HITAKERFI (OFNALAGNIR) SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í PLÖTU Á FYLINGU SKAL STAÐSETJA ÞÆR UNDIR JÄRNASGRIND.
 SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í BURÐARPLÖTUR SKAL STAÐSETJA PLASTLAGNIR OFAN Á JÄRNUM Í NEÐRI BRÚN PLÖTU.
 SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR OFAN Á STEYPTA PLÖTU SKAL STEYPUHULA VERA 50-60mm OFAN Á GÖLFHITALÖGNUM.
 GÖLFHITALAGNIR ERU Ø20 x 2,0 PePEX RÖR MEÐ SÚREFNISKÁPU LAGÐAR MEÐ 200mm MILLIBILI, NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM (SJA TEIKNINGU)
 GÖLFHITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA Á SAMA HÁTT OG RÖR Í RÖR LAGNIR NEMA VIÐ 9 bar. ÞRÝSTING.
 ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD FRÁ RANNSÓKNASTOFNUN BYGGINGAÐNADARINS.

 Samþykkt þann
27 MARS 2007
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

GLITVELLIR 35 HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND GÖLFHITA Í GÖLFPLÖTU

Mkv.	1:50
Hannað	E.V.
Teiknað	E.V.
Yfirarið	E.V.

Dags. 14. MARS. 2006 Blað 1/1 Nr. GLITV35GH

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
 TÆKNIFRÆÐINGARNIR
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257