



LAGNIR Í GRUNNI
FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR
P.E.H. (POLYETHYLEN)
AÐRAR LAGNIR Í GRUNNISÉU
P.V.C. (POLYVINYLCLORID)
LAGNIR Í GRUNNI SÉU 100mm
MEÐ GÚMMIPÉTTINGU.
LAGNIR ERU LAGÐAR Í VÉLÞJ. SAND
HULDAR MEÐ MIN. 150mm SANDLAGI
LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ
MIN. 2.0% HALLA OG MAX 30% HALLA
EFNI OG FRÁGANGUR SÉ Í SAMRÆMI
VIÐ GILDANDI REGLUG. OG STAÐLA

Samþykkt þann
02 APR. 2007

Byggingafræðingur í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

KVISTAVELLIR 8 OG 6 HAFNARFIRÐI

FRÁRENNSLISLAGNIR

Mkv. 1:50	
Hannað E.V.	
Teiknað E.V.	
Dags. 26.MARS.2007 Blað 1 AF 1 Nr. KVISTAV2468FR Yfirfarið	
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUDAR <i>Eyjólfur Valgarðsson</i> Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími:471-2257
Ø110 PEH FS:24,90 Ø110 PEH FR:25,30	Ø110 PEH FS:24,90 Ø110 PEH FR:25,30
Ø110 PEH FS:24,70 Ø110 PEH FR:25,10	Ø110 PEH FS:24,70 Ø110 PEH FR:25,10