



Samþykkt þann
 02 APR. 2007
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

KVISTAVELLIR 4 OG 2 HAFNARFIRÐI

FRÁRENNSLISLAGNIR	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.

Dags. 26.MARS.2006 Blað 1 AF 1 Nr. KVISTAV2468FR Yfirfarið E.V.

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR
Eyjólfur Valgarðsson
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
 TÆKNIFRÆÐINGARNIR
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257

LAGNIR Í GRUNNI FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN) AÐRAR LAGNIR Í GRUNNISÉU P.V.C. (POLYVINILCLORID) LAGNIR Í GRUNNI SÉU 100mm MEÐ GÜMMÍPÉTTINGU. LAGNIR ERU LAGÐAR Í VÉLÞJ. SAND HULDAR MEÐ MIN. 150mm SANDLAGI LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MIN. 2,0% HALLA OG MAX 30% HALLA EFNI OG FRÁGANGUR SÉ Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUG. OG STAÐLA

INNTAK KALT-VATN Ø32mmPEH HLIFDARRÖR Ø70mmPEH
 Ø110 PEH FS:24,70
 Ø110 PEH FR:25,10

INNTAK KALT-VATN Ø32mmPEH HLIFDARRÖR Ø70mmPEH
 Ø32mmPEH HITAVEITU BAKRENNSLI
 Ø600 PL. K:25,20
 Ø110 PEH FS:24,70
 Ø110 PEH FR:25,10

INNTAK KALT-VATN Ø32mmPEH HLIFDARRÖR Ø70mmPEH
 Ø600 PL. K:25,20
 Ø32mmPEH HITAVEITU BAKRENNSLI
 Ø110 PEH FS:24,90
 Ø110 PEH FR:25,30