



Skýringar

Álagsforsendur eru:

Eigiðálag að undanskildinni þyngd á plötum : 2,5kn/m²

Jafndreift notálag 3.0 - 6.0kn/m² (sjá töflur)

Staðbundið notálag 4.0kn

Brunaálag 90mín

Allt álag er án álagsstuðla

Hrífa skal efri brún allra holplatna (kústa)

Lágmarksáseta er 80mm

Leggja skal 80mm ásteypulag ofaná holplötur með K189

járnmatottum sem staðsettar skulu 25mm frá efribrún ásteypulags

Í langsamskeyti holplatna skal setja 1K12 áður en

samskeyti er fyllt með raufarsteypu

Plötunr.	Hreyfanlegt Álag KN/m ²	Ásteypulag KN/m ²	Niðurlengd loft og létir veggir KN/m ²	Breidd mm	Lengd mm	Fjöldi stk	Þykkt mm
H1-1	5.0	1.3	1.5	1200	9560	1	265
H1-2	5.0	1.3	1.5	1200	9560	1	265
H1-3	5.0	1.3	1.5	1200	9560	1	265
H1-4	5.0	1.3	1.5	1200	9560	1	265
H1-5	5.0	1.3	1.5	1200	9560	1	265
H1-6	5.0	1.3	1.5	1200	12730	1	265
H1-7	5.0	1.3	1.5	1200	12730	1	265
H1-8	5.0	1.3	1.5	1200	12730	1	265
H1-9	5.0	1.3	1.5	1200	12730	1	265
H1-10	5.0	1.3	1.5	1200	12730	1	265
H1-11	5.0	1.3	1.5	1200	12730	1	265
H1-12	5.0	1.3	1.5	1200	835	1	265
H1-13	5.0	1.3	1.5	1200	835	1	265
H1-14	5.0	1.3	1.5	1200	835	1	265
H1-15	5.0	1.3	1.5	1200	835	1	265

Breytingar		
Samþykkt adalhönnunar <i>[Signature]</i>		
Kennitala 030673-3799		
Samþykkt burdarpólshönnunar		
Kennitala 190157 3509 <i>[Signature]</i>		
NORDURHELLA 17		
HAFNARFIRDI		
Samþykkt þann 29 MARS 2007 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði F.h. Sigurbjartur Halldórsson		
Milligölf (vinstra)		
Grunnmynd og snid		
Mkv. 1 : 50	Dags. 10. feb. 2007	
Reiknad ÓÁ	Teiknad ÓÁ	
SÍMI 840 6621	Verk nr. 1018	Blad nr. B12