



Plötunr.	Hreyfanlegt Álag KN/m2	Ásteypulag KN/m2	Niðurlöngd loft og léttir veggir KN/m2	Breidd mm	Lengd mm	Fjöldi stk	Þykkt mm
H2-1	3.0	1.3	1.5	1200	9530	1	265
H2-2	3.0	1.3	1.5	1200	9530	1	265
H2-3	3.0	1.3	1.5	1200	9530	1	265
H2-4	3.0	1.3	1.5	1200	9530	1	265
H2-5	3.0	1.3	1.5	1200	9530	1	265
H2-6	3.0	1.3	1.5	1200	9530	1	265
H2-7	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	400
H2-8	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	400
H2-9	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	400
H2-10	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	400
H2-11	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	400
H2-12	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	400
H2-13	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	400
H2-14	3.0	1.3	1.5	1200	8035	1	400
H2-15	3.0	1.3	1.5	1200	6340	1	265
H2-16	3.0	1.3	1.5	1200	6340	1	265
H2-17	3.0	1.3	1.5	1200	6340	1	265
H2-18	3.0	1.3	1.5	1200	6340	1	265
H2-19	3.0	1.3	1.5	1200	6340	1	265
H2-20	3.0	1.3	1.5	1200	6340	1	265

Skýringar

Álagsforsendur eru: H2-7
 Eigiðálág að undanskildinni þyngd á plötum : 2,5kn/m2
 Jafndreift notálág 3.0 - 6.0kn/m2 (sjá töflur)
 Staðbundið notálág 4.0kn
 Brunaálág 90mín
 Allt álag er án álagsstuðla
 Hrífa skal efri brún allra holplatna (kústa)
 Lágmarksáseta er 80mm
 Leggja skal 80mm ásteypulag ofaná holplötur með K189
 járnsmottum sem staðsettar skulu 25mm frá efribrún ásteypulags
 Í langsamskeyti holplatna skal setja 1K12 áður en
 samskeyti er fyllt með rautarsteypu

Breytingar :

Samþykkt adalhönnuðar *Þorsteinn*
 Kennitala 050673-3799

Samþykkt burdarpólshönnuðar
 Kennitala 190157 3509 *Ólafur Ásgjörð*

NORDURHELLA 17. Samþykkt þann
 HAFNARFIRDI 29 MARS 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

PLATA YFIR 2. HÆÐ vinstri
 Holplötur og tafla

Mkv. 1 : 50 Dags. 10.feb 2007

Reiknad ÓÁ Teiknad ÓÁ

SÍMI 840 6621 Verk nr. 1018 Blad nr. B14