



Plötunr.	Hreyfanlegt Álag KN/m ²	Ásteypulag KN/m ²	Niðrhengd loft og léttir veggir KN/m ²	Breidd mm	Lengd mm	Fjöldi stk	Þykkt mm
H2-21	3.0	1.3	1.5	1200	9530	1	
H2-22	3.0	1.3	1.5	1200	9530	1	265
H2-23	3.0	1.3	1.5	1200	9530	1	265
H2-24	3.0	1.3	1.5	1200	9530	1	265
H2-25	3.0	1.3	1.5	1200	9530	1	265
H2-26	3.0	1.3	1.5	1200	9530	1	265
H2-27	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	400
H2-28	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	400
H2-29	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	400
H2-30	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	400
H2-31	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	400
H2-32	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	400
H2-33	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	265
H2-34	3.0	1.3	1.5	1200	12730	1	265
H2-35	3.0	1.3	1.5	1200	8035	1	265

Skýringar

Álagsforsendur eru:
 Eigiðálag að undanskildinni þyngd á plötum : 2,5kn/m²
 Jafndreift notálag 3.0 - 6.0kn/m² (sjá töflur)
 Staðbundið notálag 4.0kn
 Brunaálag 90mín

Allt álag er án álagsstuðla

Hrífa skal efri brún allra holplatna (kústa)
 Lágmarksáseta er 80mm

Leggja skal 80mm ásteypulag ofaná holplötur með K189
 járnsmottum sem staðsettar skulu 25mm frá efribrún ásteypulags

Í langsamskeyti holplatna skal setja 1K12 áður en
 samskeyti er fyllt með rautarsteypu

Breytingar :

Samþykkt adalhönnuðar *Ólafur*
 Kennitala 030673-3799

Samþykkt burdarpólshönnuðar
 Kennitala 190157 3509 *Óskar Ásgættur*

NORDURHELLA 17

HAFNARFIRDI

Samþykkt þann
 29 MARS 2007

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

PLATA YFIR 2. HÆÐ hægra

Holplötur og tafla

Mkv. 1 : 50

Dags. 10.feb 2007

Reiknad 0A

Teiknad 0A

SÍMI 840 6621

Verk nr.
 1018

Blad nr.
 B15