



GRUNNMYND 1 HÆÐAR 1:50



LAGNIR, SNIÐ, 1:20

NEYSLUVARNSLAGNIR
SKÝRINGAR

NEYSLUVARNSLAGNIR ERU AQUATHERM 20mm Í IDRÁTTARRÖRI OG AQUATHERM PLASTLAGNIR
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIBNABARINS.
LAGNIR, TENGIDÓSIÐ OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
BEYGJURRÁDIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA ÞVERMÁL PÍPNA.
ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRRI NEYSLUVATN.
SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR.
FYLLA SKAL ÚT ÞRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÓFUNAR.

Samþykkt þann
02 APR. 2007

Byggingaútráðinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
BREKKUÁS 23 HAFNARFIRÐI			
VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNIR 2 HÆÐAR			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. MARS. 2007			
VERK NR. 2702			
TEIKN. NR. 2-04			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail tsth@simnet.is			