



AFSTÖÐUMYND 1:500

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKOLPLÖGN
REGNVATSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS + REGNVATNSL
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

SKÝRINGAR

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.
 Rör frá brunni og að götutengingu skal vera riflað pp (þalir umferð)
 Setja skal loka í hólk á inntak neysluvatns

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
HNODRAVELLIR 5-7 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND-GRUNNLAGNA			
Samþykkt þann 11 APR. 2007			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. MARS. 2007			
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði F.h. Sigurbjartur Halldórsson			
VERK NR. 2711		F.h. Sigurbjartur Halldórsson	
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI			
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875			
E-mail tsth@simnet.is			