



Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Inntakspípa skal vera 50mm í þvermál og inntakspípa fyrir síma skal einnig vera 50mm í þvermál nema annað sé tekið fram.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 10A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein,

Vírar eru 1,5mm2 í þvermál, nema annars sé getið.

BREYTINGAR

Nr.	Dags:	Eðli breytingar:	Unnið:	Samb

Skógarás K
 Hafnarfjörður
 Rofalögn neðrihæð 1:50

Skýrslunúmer:	Verkefni:	Bl. nr:
	2007-67	8

Hannað:	Telmað:	Yfirfarir:	Dags:
SAP	SAP	JOG	Mai 2007

Sambýkt: *Jón Óskar* *Vjill*
 Jón Óskar kt.060765-5379

ROR
 RAFIÖNNUN
 OG RÁÐGJÖF

Rafhönnun og ráðgjöf ehf
 Birkigrund 20
 800 Selfoss
 Sími: 66 400 47
 email: ror@ror.is