



GRUNNMYND - 1:50

SKÝRINGAR:

ALMENNAR SKÝRINGAR BURÐARVIRKIS ER Á TEIKNINGU B 110.

GRAFA SKAL FYRIR HÚSI NIÐUR Á BURÐARHÆFAN BOTN. FYLLA SKAL UNDIR SÖKKLA MEÐ BURÐARHÆFRI FROSTFRÍRRI FYLLINGU. FYLLING SKAL NÁ A.M.K. 500 MM ÚT FYRIR SÖKKLA MEÐ HALLA 1:2 NIÐUR Á BURÐARHÆFAN BOTN. FYLLINGU SKAL ÞJAPPA VANDLEGA SKV. TÖFLU. 0,1 TONNA VIBROPLATA > LAGÞ. 200MM > 4 YFIRFERÐIR 0,5 TONNA VIBROPLATA > LAGÞ. 300MM > 4 YFIRFERÐIR 5,0 TONNA VIBROVALTARI > LAGÞ. 400MM > 6 YFIRFERÐIR

PLÖTUPRÓF SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR: E2 > 120 MPa E2/E1 < 2,5

GÖT Í SÖKKLA OG PLÖTUR FYRIR LAGNIR SKAL SETJA EFTIR STAÐSETNINGU LAGNATEIKNINGA. UMHVERFIS HVERN FRÁRENNSLISSTÚT SKAL HAFNA 250X250MM GAT Í PLÖTU. ÚRTAK Í SÖKKUL FYRIR PLÖTUSÆTI SKAL VERA BXH 75X140MM. 25MM EINANGRUN SKAL SETJA Í SÆTIÐ. NEMA ÞAR SEM STEYPTUR VEGGUR KEMUR OFAN Á SÖKKUL, SJÁ SNÍÐ 5 Á TEIKNINGU B 202.

FESTITEINA M12 GALV. SNITTEINA L=500MM C/C 600MM MEÐ RÓM OG SKÍFUM. ÞRÍR FYRSTU TEINAR FRÁ HORNUM SKULU VERA C/C 300MM. TEINAR SKULU STANDA 80MM UPP ÚR SÖKKLUM.

06 FEB. 2007

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Bjarni Vesteinsson
Undirskriftsbáthönnuður: Bjarni Vesteinsson Kt. 250945-4429

Breyting 2:
Breyting 1: 06/02/07 Stærð bilgeymslu leiðrétt.

Halldór Stefánsson, byggingateknifræðingur MTFÍ
Kt. 291261-5909
Jörundarholti 121
300 Akranes Sími 860-0061 Netfang hst@akur.is

Verkeiti:
KVISTAVELLIR 9, HAFNARFJÖRÐUR

Verkpáttur: **Undirstöður Sökkla, grunnmynd**

Dags: 16-01-2007	NR: 07-069	Útgáfa: 2
Hannað: HS	Bláðstærð A2	Mkv: 1:50
Teiknað: HS	6/2/07	Teikning nr.
Undirskriftsbáthönnuður: <i>Hanna Stefánsson</i>		B 120