



GK = 27,80

GK = 27,80

GRUNNMYND - 1:50

AFSTÖÐUMYND - 1:500

SKÝRINGAR:

ÖLL ÖNEFND MÁL OG STÆRÐIR ERU Í MM. MÁLSETNING INNAN SÖKKULVEGGJA ER FRÁ INNRI BRÚN SÖKKLA, EN UTAN SÖKKLA FRÁ YTRI BRÚN.
HÆÐARKÓTAR ERU Í M.

- MERKINGAR:**
 S = SALERNI
 GN = GÖLFNIDURFALL MED GEGNUMRENNSLI
 G = GÖLFNIDURFALL
 HL = HANDLAUG
 EV+U = ELDHÚSVASKUR OG UPPÞVOTTAVÉL
 SV = SKOLVASKUR
 BV = ÞVOTTAVÉL
 BK = BAÐKAR
 ST = STURTA
 AH = AFFALL FRÁ HITAVEITU
 PN = ÞAKNIDURFALL

- = FRÁVEITULAGNIR Ø100 MM PVC
 - - - = AFFALLSLÖGN HITAVEITU Ø50 MM PEH
 - · - · = REGNVATNSLÖGN Ø100 MM PVC

FRÁVEITULAGNIR SKULU VERA ÚR PVC PLASTRÓRUM AF VIDURKENNDRI GERÐ. ENGAR FRÁVEITULAGNIR SKULU VERA GRENNRI EN Ø100 MM. ALLAR FRÁVEITULAGNIR INNAN OG UTAN SÖKKULVEGGJA SKULU HAFNA MINNST 20 o/o HALLA. AFFALLSRÖR FRÁ HITAVEITU SKAL VERA Ø50 MM PEH-RÖR OG TENGJAST BEINT Í REGNVATNSBRUNN. UMHRERFIS ALLAR FRÁVEITULAGNIR, UTAN SEM INNAN SÖKKULVEGGJA, SKAL SETJA 150MM SANDLAG, SEM SKAL ÞJAPPA VANDLEGA. GÖLFNIDURFÖLL MED GEGNUMRENNSLI SKULU HAFNA A.M.K. 50MM DJÚPAN VATNSLÁS OG RIST 120X120MM ÚR RYÐFRÍU STÁLI. LAGNIR FRÁ TÆKJUM Í GÖLFNIDURFÖLL MED GEGNUMRENNSLI SKULU VERA Ø50MM PEH-RÖR SEM STEYPAST Í GÖLFPLÖTU. ÞAKNIDURFÖLL SKAL TENGJA Í REGNVATNSLÖGN. FJARLÆGD FRÁ YTRI BRÚN SÖKKULVEGGJA Í MITT FRÁVEITURÖR FYRIR ÞAKNIDURFÖLL SKAL VERA 130 MM. EFRI BRÚN RÓRA SKAL VERA 250 MM NEDAR EN HÆÐ GÖLFPLÖTU.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR FRÁVEITULAGNA SKAL VERA VANDAÐUR OG Í SAMRÆMI VÍÐ BYGGINGARREGLUGERÐ OG ÍSLENSKAN STADAL, ÍST 65 OG ÍST 68.

Sambýkkt þann
 06 FEB. 2007

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 Þó. Sigurðartur Halldórsson
 Undirskrift aðalhönnuðar: Þjarni Vesteinsson kt. 250945-4429

Breyting 2:
Breyting 1:
 Halldór Stefánsson, byggingatæknifræðingur MTFÍ
 Kt. 291261-5909
 Jörundarholti 121
 300 Akranes Sími 860-0061 Netfang hst@akur.is

Verkheiti:
KVISTAVELLIR 9, HAFNARFJÖRÐUR

Verkpáttur: Fráveitulagnir
 Grunnmynd og afstaða

Dags: 06-02-2007	NR: 07-069	Útgáfa: 1
Hannað: HS	Bláðstærð A2	Mkv: 1:50 / 1:500
Teiknað: HS	6/2007	Teikning nr.
Undirskrift hönnuðar: <i>Hanna Stefánsson</i>		P 520