



Yfirlitsmynd sérmynda í þakisperra 1:20

SKÝRINGAR:
 Allir laskar eru 12mm vatnsp. (nema annað sé tekið fram) grenikrossviður (mín 5 laga). Millibil á milli nagla skal ekki vera minni en 25mm. Fjarlægð nagla frá endatré skal ekki vera minni en 35mm. Fjarlægð nagla frá brún á krossviði skal ekki vera minni en 20mm. Naglar eru 2,8/50.

Ath.
 Sjá almennar skýringar teikn. nr. 1700. Grunnmynd undirstaða og snið, teikn nr. 1701. Grunnmynd þakviðar, teikn. nr. 1702. Kraftsperrur nr. 1703-5. Sérmyndir nr. 1706.

Samþykkt þann
 24 JAN. 2007
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

H.S.Á. TEIKNISTOFA

HARA ehf. • SUNNULÍÐ 12 • 603 AKUREYRI • kt. 531101-2860
 sími 464-6800 • fax 464-6801 • hara@hara.is • www.hara.is
 HARALDUR S. ÁRNASON • kt. 120149-2539
 STEINMAR H. RÖGNVALDSSON • kt. 140574-3769

VERKHEITI				
Hnoðravellir 40, Hafnarfirði				
HEITI TEIKNINGAR				VERK NR
Kraftsperra S6 og sperra.				06-317
				TEIKNING NR
				1705
HANNAÐ ÍR	TEIKNAD ÍR	YFIRFARID	DAGS	KVARDI
1	2	3	12.01.2007	1:20
BREYTT				