



Samþykkt þann
24 JAN. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SKÝRINGAR:

Allir laskar eru 12mm vatnsp. (nema annað sé tekið fram) grenikrossviður (mín 5 laga). Millibil á milli nagla skal ekki vera minni en 25mm. Fjarlægð nagla frá endatré skal ekki vera minni en 35mm. Fjarlægð nagla frá brún á krossviði skal ekki vera minni en 20mm. Naglar eru 2,8/50.

Kraftsperra S5 er heiklædd beggja vegna með 12mm krossviði er neglist fastur með 25/55 nöglum. Neglingaraðir skulu vera tvær á timburefninu 48X198mm en ein á timburefninu 48x98mm. Naglar eru með 120mm millibili nema þar sem neglingaraðir eru sýndar sérstaklega. Þar sem neglingaraðir eru sýndar sérstaklega skal miða við samsk. staðsetningu og sýnt er á kraftsperru S2.

Ath.

Sjá almennar skýringar teikn. nr. 1700. Grunnmynd undirstaða og snið, teikn. nr. 1701. Grunnmynd þakviðar, teikn. nr. 1702. Kraftsperrur nr. 1703-5. Sérmyndir nr. 1706.

H.S.Á. TEIKNISTOFA

HARA ehf. · SUNNUHLÍÐ 12 · 603 AKUREYRI · kt. 531101-2860
sími 464-6800 · fax 464-6801 · hara@hara.is · www.hara.is
HARALDUR S. ÁRNASON · kt. 120149-2539
STEINMAR H. RÖGNVALDSSON · kt. 140574-3769

VERKHEITI				
Hnoðravellir 40, Hafnarfirði				
HEITI TEIKNINGAR				VERK NR
Kraftsperra S4 og S5				06-317
				TEIKNING NR
				1704
HANNAÐ ÍR	TEIKNAD ÍR	YFIRFARID	DAGS	KVAREI
BREYTT	1	2	12.01.2007	1:20