



GRUNNMYND 2 HÆÐAR 1:50



LAGNIR, SNID, 1:20

NEYSLUVARNSLAGNIR
SKÝRINGAR

HITALAGNIR ERU AquATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÖRI
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐRKENNT AF
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍNDADARINS.
LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DELIÖRINDUR SKULU VERA FRÁ
SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ
BEYJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
BEYJURRADIUS SKAL ÁVALLT VERA STERRI EN 5 • YTRA
ÞVERMÁL PÍPNA.
ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI
LÖTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR
15 BAR FYRRI NEYSLUVATN.
SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTADUR SEINNI LÖTA SKAL STANDA Í
2 KLUKKUSTUNDUR.
FYLLA SKAL ÖT PRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
PRÓFUNAR.



LAGNIR, SNID, 1:20

NEYSLUVARNSLAGNIR
SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AquATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÖRI(NEMA ANNAN SÉ SÝNT)
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐRKENNT AF
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍNDADARINS.
LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DELIÖRINDUR SKULU VERA FRÁ
SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ
BEYJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
BEYJURRADIUS SKAL ÁVALLT VERA STERRI EN 5 • YTRA
ÞVERMÁL PÍPNA.
ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI
LÖTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR
15 BAR FYRRI NEYSLUVATN.
SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTADUR SEINNI LÖTA SKAL STANDA Í
2 KLUKKUSTUNDUR.
FYLLA SKAL ÖT PRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
PRÓFUNAR.

Dags.	Eðli breytinga	Sign

NORÐURBAKKI 11
HAFNARFIRÐI

IDRÁTTARÖR FYRRI VATNSLAGNIR
2 HÆÐAR

MKV. 1:50 1:20

DAGS. DES. 2006 24 JAN. 2007

VERK NR. 2601 Byggingafræðingur í Hafnarfirði

TEIKN. NR. 2-10 Fr. Sigurðarson & félagar

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD G.H.

YFIRFARIÐ

TEKNIÖNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍM 555-4255 FAX 565-2875
E-mail toth@simnet.is
KT: 440693-2539