



GRUNNMÝND 3 HÆÐAR 1:50



LAGNIR, SNID, 1:20

NEYSLUVARNISLAGNIR
SKÝRINGAR

HITALAGNIR ERU AquATHERM 16mm Í ÍDRÁTTARRÖRI
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIBURKENNT AF
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARINNADARINS.
LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DELGRINDUR SKULU VERA FRA
SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm. VÐ
BEYGLUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
BEYGLURADÍUS SKAL ÁVALLT VERA STERRI EN 5 • YTRA
ÞVERMÁL PÍPNA.
ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI
15 BAR FYRRI NEYSLUVATN.
SENNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTABUR SENNI LOTU SKAL STANDA Í
2 KLUKKUSTUNDIR.
FÝLLA SKAL ÚT ÞRÖFUNARBLAD SEM SÝNIR NIBURSTÖÐUR
ÞRÖFUNAR.



LAGNIR, SNID, 1:20

NEYSLUVARNISLAGNIR
SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AquATHERM 16mm Í ÍDRÁTTARRÖRI (NEMA ANNAD SÉ SÝNT)
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIBURKENNT AF
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARINNADARINS.
LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DELGRINDUR SKULU VERA FRA
SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm. VÐ
BEYGLUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
BEYGLURADÍUS SKAL ÁVALLT VERA STERRI EN 5 • YTRA
ÞVERMÁL PÍPNA.
ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI
15 BAR FYRRI NEYSLUVATN.
SENNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTABUR SENNI LOTU SKAL STANDA Í
2 KLUKKUSTUNDIR.
FÝLLA SKAL ÚT ÞRÖFUNARBLAD SEM SÝNIR NIBURSTÖÐUR
ÞRÖFUNAR.

Dags.	Efili breytinga	Sign.
NORÐURBAKKI 11 HAFNARFIRÐI		
ÍDRÁTTARÖR FYRIR VATNSLAGNIR 3 HÆÐAR		
Samþykkt þann:		
MKV. 1:50	1:20	
DAGS.	DES. 2006	24 JAN. 2007
VERK NR.	2601 Þyggingsfulltrúmm í Hafnarfirði	
TEIKN. NR.	2-11	
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009	
TEIKNAD	G.H.	
YFIRKARID		
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail tsh@simmeis.is kt: 440693-2539		