



GRUNNMYND 5 HÆÐAR 1:50



LAGNIR, SNID, 1:20

NEYSLUVARNSLAGNIR
SKÝRINGAR

HITALAGNIR ERU AQUATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÓRI EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÖKNARSTOFNUN BÝGGINGARNDABARINS. LAGNIR, TENGIDÖSIR OG DELIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGJURRÁDIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 • YTRA ÞVERMÁL PIPNA. ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN. SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTADUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. Fylla skal út prófunarblað sem sýnir niðurstöður prófunar.



LAGNIR, SNID, 1:20

NEYSLUVARNSLAGNIR
SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AQUATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÓRI(NEMA ANNAD SÉ SÝNT) EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÖKNARSTOFNUN BÝGGINGARNDABARINS. LAGNIR, TENGIDÖSIR OG DELIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGJURRÁDIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 • YTRA ÞVERMÁL PIPNA. ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN. SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTADUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. Fylla skal út prófunarblað sem sýnir niðurstöður prófunar.

Dags.	Eðli breytinga	Sign
NORÐURBAKKI 11 HAFNARFIRDI		
IDRÁTTARÖR FYRIR VATNSLAGNIR 5 HÆÐAR Samþykkt þann		
MKV. 1:50 1:20	24 JAN. 2007	
DAGS. DES. 2006	<i>Byggingafræðingur í Hafnarfirði</i> Eftir: Sigurðar Þorleifsson	
VERK NR. 2601		
TEIKN. NR. 2-13		
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009	
TEIKNAD	G.H.	
YFIRFARID		
TEIKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRDI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail ts@simnet.is kt: 440693-2529		