



STEINSTEYPA

STEYPA ER C25/30 MED A.M.K. 300 Kg SEMENT í m³.

LOFTINNIHALD STEYPU : 6-8 %

V/S-TALA (UMHVERFISFLOKKUR 2b) : < 0.55

SIGMÁL STEYPU (S2) : 50 - 90 mm

MESTA STEINASTÆRD : 32 mm

TITRA SKAL ALLA STEYPU.

STEYPUHULA Á JÁRNUM

GILDIN EIGA VID UM VENJULEGAR ADSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHÆTTA ER MIKIL GILDA AÐRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÁRNA.

| | PLÖTUR | VEGGIR | BITAR | SÚLUR |
|----------------|--------|--------|-------|-------|
| INNANHÜSS | 15 | 20 | 20 | 20 |
| UTANHÜSS | 25 | 25 | 25 | 25 |
| SÖKKLAR | 35 | 35 | 35 | 35 |
| STEYPT AD JÖRD | 50 | 50 | 50 | 50 |

UM BITA OG SÚLUR GILDIR EINNIG: C1 ≥ 1.5xd

STEYPUSTYRKARSTÁL

STÁLGÆDI: K - KAMBSTÁL fyk = 500 Mpa

BEYGING STÁLS d = ALLIR SVERLEIKAR

SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT EFTIRFARANDI: D = 5 x d

| ÞVERMÁL STÁLS, d í mm | 10 | 12 | 16 |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| SKEYTILENGD í mm | 500 | 600 | 800 |

LÁRÉTT JÁRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

BENDING Í SÖKKULVEGGI

2 K12 EFTST OG NEDST K10 c/c 250 LÖDRÉTT K10 c/c 300 LÁRÉTT.

MÁL ERU í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

ÚTGÁFUFERLI

| ÚTGÁFA NR. | ÚTGEFID DAGS. | ÚTGEFID AF | SKÝRINGAR |
|------------|---------------|------------|-----------------------------------|
| U3 | 23.01.2007 | P.S. | JÁRN BENDING, L. SÖKKLUM, BREYTT. |

25 JAN. 2007

Byggingafulfrúin í Hafnarfirði E.h. Sigurbartur Halldórsson

VERKFRÉDISTOFA ARÞORGAR d/f AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI SÍMI 480 4800 FAX 480 4801 WWW.VEFKARBORG.IS/VEFKARBORG.IS

AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI SÍMI 482 3850 FAX 482 3851 NETFANG sghus@sghus.is VEFANG www.sghus.is

Sghus

HAFRAVELLIR 5 Hafnarfirði

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| BURDARVIRKI: | MKV: |
| SNID Í SÖKKUL | MKV: 1:20 |
| SKÝRINGAR OG GRUNDUN | MKV: 1:50 |
| HAÐNAÐ: T.ELLERT TÓMASSON | TEIKNAD: LAURA APARISI |
| VERKNUMER: 6073 | SKÝRANAFN: 6073-bv-U3.dwg |
| DAGSETNING: | SAÐÞYKKT: |
| 28.08.2006 | 202 |

201170-3979