



GRUNNMYND FRÄRENNISLAGNA  
Mkv. 1:50

SKÝRINGAR:  
ÖLL RÖR Í JÖRD SEU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20% (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHERFIS ÖLL RÖR Í JÖRDU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞEYTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÜMMHRINGJUM. AD ÖDRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMELUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN, ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIDJAN STÚT. ÖLL RÖR MED ÖNEFNÐUM HALLA HAGA 20% HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

- SKAMMSTAFANIR:
- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
  - PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
  - ST STEYPIRÖR
  - BR BRUNNUR
  - GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
  - GSN GEGNUMSTREYMSNIDURFALL Í GÖLFI
  - PN ÞAKNIDURFALL
  - HL HANDLAUG
  - VS VATNSSALERNI
  - SB STEYPIBÁD
  - BK BAKKAR
  - EV ELDHÚSVASKUR
  - UV UPPIVOTTAVEL
  - PV ÞVOTTAVEL
  - SV SKOLVASKUR
  - SL SETLAUG
  - NF ÚTINIDURFALL
  - HR HREINSSTÚTUR MED LOKI

ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETTISKEI MA AÐEINS HAGA TIL VÍÐIÐUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MELA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMEDA ÆÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

- ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
- SKOLP
  - REGNVATNSLÖGN
  - AFRENNISLU HITAVEITU
  - HEIMED (KALT VATN)

Samþykkt þann  
25 JAN. 2007  
Byggingafulltréðinn í Hafnarfirði  
E. Sigurbjartur Halldórsson

ÚTGÁFUFERLI			
ÖTÁKA NR.	ÖTÁKA DÁGS.	ÖTÁKA AF	SKÝRINGAR
U3	08.01.2007	Þ.S	FORM SÖKKULS BREYTTIST, EINNIG TEKI Á BADI OG Í ÞVOTTAHÚSI.

**SGHÚS**  
HAFRAVELLIR 5 Hafnarfirði

LAGNIR: Mkv. 1:50  
GRUNNMYND FRÄRENNISLAGNA Mkv. 1:50  
SNID Mkv. 1:20/1:50

HAUVA: T. ELLERT TÓMÁSSON TEIÐVA: LAURA APARÍSI  
VERKFRÆÐI 6073 SÖLVAUVA: 6073-by-U2.dwg

DAGSETNING: 26.09.2006 SAMMYKT: *[Signature]* TEIÐVA NÚMÉR: 301

201170-3979