



Línolífukítta  
 Plastmillilegg  
 Tígull eða nagli úr ryðfríu stáli  
 Raufar um ramma loftaðar út um 2 loftgöt að neðan  
 Rammar úr Origon pine, völdum smíðavið eða sambærilegu.

ATH: staðsetningar fastra/opnanlegra ramma eiga ekki alltaf við á þeim deilum sem sýnd eru í mkv. 1:1 - sjá útlitsmyndir varðandi staðsetningar opnanlegra ramma.

Gler:

Ytri rúða 4 mm.  
 Billisti 5 mm dökkur mattur silikonlisti.  
 Innri rúða hljóðeinangrandi laggler 3-1-3 mm.  
 Gler skal vera "K-gler".

Samþykkt þann  
 09 FEB. 2007  
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Glerisetning og frágangur skal vera í samræmi við leiðbeiningar og fyrirmæli glerframleiðenda.

*BREKKA*  
 BREKKUGATA 16 2.10

BREYTINGAR OG ENDRUBÆTUR  
 Gluggadeili mkv. 1:1

ARGOS ehf. ARKITEKTASTOFA GRÉTARS OG STEFÁNS  
 Eyjarslóð 9, 101 Reykjavík  
 s: 552 1760, f: 562 1687, net: argos@argos.is 6. október 2006

