

HEITUR POTTUR
M/LÆSTU LOKI

undirritun samræmingarhönnuðar:

Skýringar

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
 Hæð tengla L og F séu 20cm.
 DS. sé 130cm
 Hæð veggjóna sé 170cm.
 Hæð veggjóna í wc. og baði sé 200cm
 Hæð veggjóna í eldhúsi sé 150cm.
 Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
 Hæð tengla við viftu sé 200cm.
 Hæð úti ljóna sé 170cm.
 Smáspennu og lágsþennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Rör séu 16mm plastpipur 1,5q
 Rör fyrir eldavél 20mm plastpipur og vir 4q
 Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

T 10q Heitt og kalt vatn
 T 10q Sökkulokaut
 Tengidós undir tölu

L 50mm
 F 50mm
 Plastpipur 70cm í jörð
 sem ná út fyrir lóðamörk

A	2006-08-30	VERKTEIKNING	-	ÞKK	
Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.	
DREKAVELLIR51 221HAFNARFJÖRÐUR SMÁSPENNA					
Elys ehf Furuvellir 17, 221 Hafnarfjörður s. 555-4750 gsm. 897-6530 Hagfræðingastofa					
Hannað:	KÓÞ	Telknað:	KÓÞ	Virktíð:	ÞKK
Samþykkt:	<i>[Signature]</i>	Kl.:	040851-4969		
Töluskrá:					
Mérk.	1:50	Blásetur:	A1		
Dags.	AGÓST2006	Nr.	126-0706	Bláð:	103