



Skýringar:

Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jörnum kringum op og brúnir og fl. Gólfkötur GK í steypuvirki þ.e. steypum plötum, eru 20 mm neðar en endanlegur kóti skv. arkitekt. K: Kóti efri brún holplötu. Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar. Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

Upp með öllum hornum og opum í útvegg koma lóðrétt 2 K16.

Lóðrétt járn merkt inn á grunnmynd nái 1,2m upp fyrir næstu plötu.

Samykkt þann
 02 FEB. 2007
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Breyting 1: Útskot þar sem áður var innskot

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nybýlavegi 6, 200 Kópavogi.	Sigurður Halldórsson Byggingateiknafræðingur NÚ 030859-7749 Sími: 554-6650 Fax: 554-6669	NORÐURBAKKI 23 PLÖTUR YFIR 3.HÆÐ GRUNNMYND
	Br.1 23.10.'06 Tilk. nr. Samþykkt	Br.1 23.10.'06 Dags.