



Skýringar:

Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl. Gólfkötur GK í steypuvirki þ.e. steypum plötum, eru 20 mm neðar en endanlegur kóti skv. arkitekt. K: Kóti efri brún holplötu. Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar. Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

Upp með öllum hornum og opum í útvegg koma lóðrétt 2 K16.

Lóðrétt járn merkt inn á grunnmynd nái 1,2m upp fyrir næstu plötu.

Samþykkt þann

02 FEB. 2007

Byggingafræðingur í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Breyting 1: Útskot þar sem áður var innskot

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogur.	Sigurbjartur Halldórsson Byggingafræðingur Sími: 554-6650 fax: 554-6668	NORÐURBAKKI 23 PLÖTUR YFIR 1.HÆÐ GRUNNMYND
	Br. 1 23.10.'06 Dagsetning Verð nr. Málsvæði 14.07.'06 B-05-10-41	Br. Days. 1:50