



SKÝRINGAR

Fráveitilagningar undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirgni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

TÁKN FYRIR LAGNIR

- SKOLPLÖGN
- REGNVATSLÖGN
- JARÐVAÐNSLÖGN
- JARÐVAÐNS + REGNVATNSL.
- NEYSUVATN
- BAKKRENSLU HITAVEITU

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.

**BREKKUÁS 7
HAFNARFIRÐI**

GRUNNMYND – GRUNNLAGNA

Samþykkt þann 2. FEB. 2007

MKV. 1:50 1:20

DAGS. FEB. 2007

VERK NR. 2704 Byggingatillittrúmm í Hafnarfirði E.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKN. NR. 2-01

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD

YFIRFARID

TEIKNIÐJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 555-2875
 E-mail ts@simnet.is
 kt: 440693-2539