



SKÝRINGAR

Lögnin skal vera hóluð pípuögn í stofnum eða gera gataplan í samræmi við stofnlagnir og í samráði við rafverktaka. Kapallögn skal lögð að öðru leiti í strengstiga, bakka, rennur og tenglarennur.

Íðregin vír/strengur skal vera í samræmi við stærð búnaðar samkv reglugerðarákvæðum.

Smáspennulagnir skulu lagðar á sama hátt og smáspennustengur skal vera í samræmi við búnað og stærð hans.

Aðaltafla T1 skal vera gólfkassi 800mmx1800mm.

Greinatafla T2-T3-T4-T5 skal vera 600mmx600mm með smáspennuhólfi eða sjálfstæð eining.

Smáspennutafla T6 skal vera veggskápur 800mmx800mm er stofnskápur fyrir loftnet / síma /adsl og fl.

Reykskynjarakerfi skal vera samtengt og skipt niður með tilliti til skiptingu brunahólfa.

Lampar í lagerrími skulu vera 2x58w flúorljós, iðnaðarlampar.

Lampar í skrifstofurími skulu vera 2x36w flúorlampar.

Lampar í anddyri skulu vera hangandi PL-lampar fyrir sparpeu

Lampar í eldhúsi 2x36w flúorlampar.

Lampar í veitingasal skulu vera hangandi opalkúlur.

Lampar í veitingasal, skrifstofurími skulu tengdir stuðdimmum staðsettum í viðkomandi töflum.

Teikningin er táknræn og sýnir hvers óskað er þó skal taka tillit til innanhúshönnun og innréttingasmíð.

Hæð

Tengla skulu vera í rennum undir gluggakistu í skrifstofu og rofa 110sm

Tenglar í eldhúsi í samræmi við innréttingasmíð

Útiljós undir skyggni og ljósaskilti ofaná skyggni.

Þjöllur fyrir eldvarmarkerfi 220sm

Brunaboðar 120sm

ÚT-ljós ræðst af hæð hurða

Stuðstraumsrofar fyrir ljós í sal eru í töflum.

Tenglar í lagerbyggingu skulu vera á strengstiga

eða ráðast af staðsetningu tækja

Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf.

Rafbær

Hönnunar og ráðgjafarþjónusta

Sólvallaötu 8

230 Keflavík

Sími. 894-7299 421-2935

rafbaer@mi.is

Norðurhella 17. 221 Hafnarfirði

Grunnmynd láspennulögn 2.hæð

Hannað: *gfs*

Dags: okt 2006

Mkv: 1:50

Teiknað: *gfs*

Breytt:

R02