



**SKÝRINGAR**

Punktalína táknar veggir fyrir ofan plötu.

Másetningar á veggjum ofan plötu eru gróflaga máisættar vegna tengjama. Nánnari máisættningar á hurðum og veggjum sjá teikningar arkitekts.

**BENDING:**

- Útveggir 200mm með tvöfaldrni bendingu K10 c/c 200 í báðar áttir
- Innveggir 200mm með einfaldri bendingu K10 c/c 150 í báðar áttir
- Innveggir 150mm með einfaldri bendingu K10 c/c 200 í báðar áttir

Tengjám upp í veggir efri hæðar standa minnst 500 mm upp úr plötu

Í alla 200mm veggenda og kringumk öll og komi 2 K16 bundinn í lykkjur

Í alla 150 mm veggenda og kringumk öll og komi 2 K12 bundinn í lykkjur

Lykkjur K10 c/c 500

Lína sem að sjónir mörk efribendingu. Járn skal sillaf ná háfa skeytflengd út fyrir mörk efrir bendingar.

Jámmottur í horn plötu 7 K10 c/c200 í báðar brúnir og báðar áttir. L=1500

Vinkill K10 c/c200, L=Breytlegg x 700 Vinkill gengur úr veggjum og bitum inn í loftplötu allan úthringinn.

U-Lykkjur: Standa skeytflengd upp fyrir efrirbrún plötu og bindast í neðri járn plötu.

RAUNKÓTAR - SJÁ TEIKNINGU ARKITEKTS

GK = Hrákóli og mídað er við að botnplata sé í kóta 0,00

**TILVÍSANIR:**

Almennar skýringar: sjá bl.nr.06876-B000

bakhalli að niðurflokkum: Teikning arkitekts

Másetningar á veggjum: Teikning arkitekts

Góti í plötum og veggjum: sjá teikningu lagnahönnuða

**BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU K25**

**SKIPALÓN 27**



Sampþykkt þann 30 JAN. 2007

Byggingafræðingur / Hafnarfirði  
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

**VSÖ**  
VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHÁLUN 20 · 220 HAFNARFJÖRDUR · KENNIT. 710706-2899  
vsö@vb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Artur séráhráðar  
Björn Guðafsson Kt. 180550 4889

Verkefni: SKIPALÓN 27 HAFNARFIRÐI

Verkefni: Burðarvirki Veggir á og plata yfir 5.hæð Grunnmynd

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
SPJ	SBJ	BG	1:50	/ A1
Daga	Vaknaði	Teikning	Útgáfa	
29.12.2006	06928	B251		