

SKÝRINGAR

GRÖFTUR:

FJARLÆGJA SKAL ALLAN LÍFRÆNAN JARÐVEG ÚR GRUNNI.
 UNDIR BOTNPLÖTU SKAL FYLLA MEÐ MÁLAR - FYLLINGU OG ÞJAPPA ÞANNIG AD ÞJÖPPUN VERÐI SAMERILEG VID 98% STANDARD PROKTOR.

MESTA ÁLAG Á FYLLINGU UNDIR PLÖTU: 0,5 MN/m²
 MESTA ÁLAG Á GRUNN, Á KLÖP: 0,8 MN/m²

Almennt:


SKYGGÐ SVÆÐI TÁKNA VEGGI FYRIR OFAN BOTNPLÖTU.

MÁLSETNINGAR Á VEGGJUM OFAN BOTNPLÖTU ERU GRÖFLEGAR MÁLSETNINGAR VEGNA TENGIJARNA. NÁNARI MÁLSETNINGAR Á HURÐUM OG VEGGJUM SJÁ TEIKNINGAR ARKITEKTS.

BENDING:

TENGIJARN UPP Í VEGGI Í LÍNU B, 1 OG 4 ERU K12 c/c 200 Í BÁÐAR BRÚNIR, Í VEGGI Í LÍNU A OG D ERU K12 c/c 250 Í BÁÐAR BRÚNIR. TENGIJARN SKULU STANDA MÍNNEST 800 UPP ÚR UNDIRSTÖÐUKLOSSA SJÁ NÁNAR SÉRMYND.

UPP MEÐ INNKEYRSLUGÖTUM SKAL SETJA 2K16 BUNDINN Í LYKKJUR K10 c/c 200



KÓTAR - SJÁ TEIKNINGU ARKITEKTS

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR: SJÁ TEIKNINGU NR. B000

MÁLSETNINGAR Á VEGGJUM: TEIKNING ARKITEKTS

GÖT Í UNDIRSTÖÐU VEGGJUM: TEIKNING LAGNAHÖNNUBA

Samykkt þann
 19. DES. 2006
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfjörð
 Eft. Sigurbjartur Halldórsson

Útg. Dags. Skýring Hannasýrifiarið



VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 - 220 HAFNARFJÖRÐUR - KENNIT. 710796-2890
 vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Artun sérhönnuðar	Byrjón Guðafsson Kl: 180550 4889		
Verkefni	EYRARTRÖÐ 13 HAFNARFJÖRÐUR		
Verkhúsi	BURÐARVIRKI - VIÐBYGGING		
GRUNNMYND			
Hannað SPJ	Teiknað SPJ	Yfirarið	Kvarði
Dags.	Verkefni	Teikning	Síða
23.10.2006	06859	B2-1	/ A1 -
			Útgáfa -

Samp. Jon Leimundson