



SLÖNGULENGDIR:

slanga nr.	rými	lengd m
1	bílskúr	78
2	bílskúr	80
3	geymsla	60
4	eikhúsi	108
5	stofa	112
6	stofa	85
7	stofa	85
8	herbergi	78
9	baðherbergi	52
10	herbergi	72
11	herbergi	78
12	stöðbaðh.	77
13	herbergi	80
14	anddyrt	58

GÓLFHITALAGNIR, GRUNNMÝND  
MKV. 1:50

**SKÝRINGAR:**  
 Allt lagnæfni skal vera vottað af Rb. til þeirra nota sem hér um ræðir.  
 Við alla meðferð á rörum skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda röranna og eftir ákvæðum vottuárinnar.  
 Gólfhitalagnir eru Ø18/2 mm hitapólin, krossbundin PEX-rör.  
 Þau eru lögð ofan á járn í botnplötu og steypt inn í ásteyplag ofan á botnplötu.

Samþykkt þann  
 20. DES. 2006

Byggingafulltrúinn í Hafnarfrði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

*Sigurbjartur Halldórsson*

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

Hönnun húss:  
**ALTEIKNING ehf**  
ÖLL ALMENN TÆKNINGARÞJÓSTA  
 MÍÐSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, Sími 897-4588

Þorsteinn Friðbjólfsson, byggingatæknifræðingur  
 Kl. 211055-5299 netfang: midsallir@btnei.is

**GLITVELLIR 46**  
**HAFNARFJÖRÐUR**

Tekningarheiti: GÓLFHITALAGNIR  
 GRUNNMÝND

Daga: 26.05.2006. Kvartil: 1:50

Hannab: jF Teknab: jF Samb:

Verknr: 06-811 Tekn.nr: 901 Breyt.nr: