



Tákn fyrir lagnir

Skolplögn	VS	Vatnssalerni
Regnvatnslögn	HL	Handlaug
Jarðvatnslögn	BK	Boðkar
Jarðvatns+Regnvatnslögn	SB	Steypibað
Neysluvatn	EV	Eldúsvaskur
Bakrennsli Hitaveitu	SV	Þvottavél
	GNF	Gegnumstreymisniðurfal
	NF	Niðurfal
	FP	Fallþípa
	þN	Þakniðurfal

Skýringar

Fróveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeðni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Samþykkt þann
20. DES. 2006

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 Fh. Sigurbjartur Halldórsson

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 190551-2029 Brikkagata 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@internet.is		Staður Kvistavellir 16 Hafnarfirði	
		Skýring Grunnlagnir	
Hannað / Táknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvarði 1:50 1:500	Dagsetning 8.12.06	Verkr. 38-06
			Tekn.nr. 2-01