



SKÝRINGAR
 STEYPA=S250
 LOFTINNIHALD > 5%
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTÁL= Ks410
 HÆÐ UNDIRSTÁÐA ER > 100 SM
 FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ
 OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á ÞJAPPADRI FYLLINGU
 OG NIÐURREKNUM STAURUM
 ÞJÖPPUNARKRÖFUR E2 > 120 MPa, E2/E1 < 2,3
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 1000 kN/M
 OG Á STAURUM 5000 kN

01	13.02.07	SNIDUM 4 OG 17 BREYTT BÆT	VIÐ
		SNIDI 18 OG ÁSÝNDUM Á STAURA	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.

NORÐURBAKKI 5 A-B-C
 HAFNARFIRÐI

SNID Í UNDIRSTÖÐUR
 Samþykkt þann

MKV. 1:50 1:20 22 FEB. 2007

DAGS. APRIL. 2007
 Sigurður Þorleifsson

VERK NR. 2608

TEIKN. NR. 1-01A

HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD G.H.

YFIRFARID
 TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taekni@tjonususta.islandia.is
 kt: 440693-2539

ÁSÝND A-A Á STAURA 1:20