GRUNNMYND LAGNIR Í JÖRÐU 1:50

SKÝRINGAR :

ÖLL RÖR ERU Ø 100 mm PVC-PLASTRÖR

NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGUM

ALLAR SAMSETNINGAR SÉU MEÐ GÚMMÍÞÉTTINGUM

NOTA SKAL DRENMÖL NR. 1 YFIR JARÐVATNSLAGNIR

ALLIR KÓTAR ERU Í METRUM

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í MILLIMETRUM

INNTÖK LAGNA SAMKV.
ÚTFÆRSLU ORKUVEITUNNAR
ATH.KALDAVATNSLÖGN LEGGIST
Á 120 cm DÝPI /(KOMI UNDIR REGNVATN)

AFSTÖÐUMYND 1:500

Tilvísun:	Heiti teikningar:

Br.	Dags.:	Af.	Sam.	Breyting:
X				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

Sampykkt þann
28 FEB. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Vignir Jónsson Byggingatæknifræðingur
Skipasundi 47 104-Reykjavík
Sími: 564-0224
e-mail:vignir1@solark.is

HLÍÐARÁS 1, 3 OG 5
HAFNAFJÖRÐUR

LAGNIR
LAGNIR Í JÖRÐU, AFSTÖÐUMYND
HÚS 1 OG 3

VERK NR.	004	KVARÐI	1:50 1:500	BL. NR.	P2
TEIKN. NR.	0025				
Hannað	V.J.	Teikn. V.J	Yfirf. V.J.	Undirskrift	
Dags.	20.01.2007			Samþykkt	VIGNIR JÓNSSON
Afr.	020561-4759			Breyting	