



Tákn fyrir laginir

Skolplögn	_____
Regnvatnslögn	_____
Neyslvatn	_____
Bakrenslí Hitavæltu	_____

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Eldúsvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþipa
- pN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeðni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á betnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttþringjum.
 Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Olufuskilja verða uml. 3m³

HEILBRIGÐISEFUR LIT
 HAFNARFIRÐI
 OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
 Garðatorgi 7-20, Garðabæ
 16.2.2007 *[Signature]*

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað

Sveinbjörn Hinriksson
 Byggingateknifræðingur
 Kt. 160851-2929
 Brekkugötu 8 Hafnarfirði
 Sími: 555-4008, 981-9891
 Netfang: sveinh@sil.is

Staður	Hringhella 8 Hafnarfirði			
Skýring	Grunnlaginir			
Kvart	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.	
1:50	15.2.07	08-07	2-01	

Sampykkt þarín
 20 FEB. 2007
 Byggingafrulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Haldrarsson