

## Steypustyrktarstál

Steypustyrktarstál merkt K (t.d. K10) er kambstál B500C 1 samræmi við NS3576-3

### Tákn

Bendistál staðsett í nærbrún veggjar eða plötum  
Bendistál staðsett í fjerbrún veggjar eða plötum

K20c/c200-6000 Bendistál d=20 mm, lengd 6000 mm millibil 200 mm yfir merkt svæði

K10c/c200 Lykkjur, d=10 mm, millibil 200 mm


Bendistál beygist með skeytilengd inn í aðliggjandi vegg eða plötum

### Steypuhula bendistáls

Steypa að jarðvegi: 50 mm  
Steypa utanhus: 30 mm  
Steypa innanhús: 20 mm

### Minnsta fjarlegð milli bendistáls

þvermál stangar d (mm)	12	16	20	25	32
Minnsta lóðrétt bil, b (mm)	32	32	32	32	32
Minnsta lárétt bil, a (mm)	42	42	42	50	64




### Skeytilengd bendistáls


þvermál stangar d (mm)	8	10	12	16	20	25
Lágmarksskeytilengd (mm)	400	500	600	810	1010	1260

### Beyging bendistáls


Bendistál skal ekki beygja krappar en fram kemur í eftirfarandi  
Fyrir lykkjur gildir eftirfarandi. D = 5 x d  
d ≤ 16




Beyging höfuðbendingar: D = 20 x d



### Bending við op í vegg



### Bending á hornum



## Steinsteypa

Við framleiðslu á steypu gildir.: EN 206: 2000 og Byggingarreglugerð nr. 441/1998

Við niðurlögn á steypu gildir: IST-10, IST-14 og FS ENV 13670-1:2000

### Steypuflokkar

#### Útveggjasteypa

BrotPolisflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (S200)  
Sementsmagn: a.m.k. 300 kg/m<sup>3</sup>  
Vatnssementstala: skal vera minni en 0,50  
Loftmagn: 5-7%  
Sigmáli: 60-80 mm

#### Sökkdar og botnplata

BrotPolisflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (S250)  
Vatnssementstala: skal vera minni en 0,50  
Loftmagn: 5-7%  
Sigmáli: 60-80 mm

## Trévirki

### Timbur

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkad minnst K18 samkv. IST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum.  
Timbur sem leggst að eða í steypu skal fúaverja ó viðurkennendan hátt. Leggja skal törupappa milli trés og steypu

### Límtré

Límtré í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkad minnst L40 samkv. IST-DS 413

### Festigar

Allar stálfestingar, boltar og skrúfur skulu vera heitgalvanhúðað

## Almennar skýringar

- 5,00 Hækarkstær eru 1 metrum
- 5,00 Merkir kóta 5,00 m ó sniði
- 5,00 Merkir kóta 5,00 m ó grunnmynd
- Öll mál eru 1 millimetrum
- 200 Merkir þykkt á vegg eða plötu 200 mm
- Snið nr.12 Snið sýnt á teikningu nr. 105
- Merkir steypuskil

## Álagsforsendur

Snjóðlag grunníldi = 1,0 KN/m<sup>2</sup>  
Vindðlag grunníldi = 1,4 KN/m<sup>2</sup>  
Notaðlag plötur = 1,5 KN/m<sup>2</sup>  
Léttir milliveggir = 1,0 KN/m<sup>2</sup>

## Stálvirki

### Stál

Allt stál í burðarvirki skal vera Fe 360 samkv. IST- DS 412 nema annað sé tekið fram á teikningum.  
Allt stál innanhús skal grunna með ryðvarnamálinu.  
Allt stál utanhus skal heitgalvanhúða.

### Festigar

Allt stál í festingum skal vera Fe 360 og allir boltar uppfylla styrkleikaflokk 4,6 samkv. DS 412.  
Undir boltarar sem koma að tré skal setja skinnur sem eru 3 x þvermál bolta

## Grundun

Undirstöður hvíla á Þjóppaðri frostfríri fyllingu.  
þjóppunarkröfur á fyllingu eru E2 > 120 og E2/E1 2,5  
Mesta ólag á fyllingu er minna en 0,4 MPa

Fylling inn í sökkla skal vera frostfrí grús. Fyllingu skal þjóppa 1 30 sm lögum með amk. 60 kg vibrósleða 3 umferðir hver 100 F. n. Sigurbjartur Halldórsson



Samþykkt þann

20 FEB. 2007

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifraðingur Kt. 160851-2529 Strandgötu 28 Hafnarfjörður Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennhi@ist.is		Stáður	Hringhella 8 Hafnarfjörður
		Skýring	Skýringar fyrir burðarvirki
Hannað / Teiknað	Dagsetning	Verknr.	Teikn.nr.
<i>[Signature]</i>	15. 2. 07	08-07	00-01