



GRUNNMYND 1 HÆÐAR 1:50



LAGNIR, SNID, 1:20

NEYSLUVARNSLAGNIR SKÝRINGAR

HITALAGNIR ERU AQUATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÓRI EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFTI VBURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARINDBARINS. LAGNIR, TENGDÖSIR OG DELIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VÍÐ BEYGIJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGIJURRADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA DVÆRMÁL PIPNA. ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BÄR FYRRI NEYSLUVATN. SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTABUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. FÝLLA SKAL ÚT ÞRÖFUNARBLÄÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÖFUNAR.



LAGNIR, SNID, 1:20

NEYSLUVARNSLAGNIR SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AQUATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÓRI(NEMA ANNÄÐ SE SÝNT) EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFTI VBURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARINDBARINS. LAGNIR, TENGDÖSIR OG DELIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VÍÐ BEYGIJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGIJURRADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA DVÆRMÁL PIPNA. ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BÄR FYRRI NEYSLUVATN. SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTABUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. FÝLLA SKAL ÚT ÞRÖFUNARBLÄÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÖFUNAR.

Samþykkt bann
 02 FEB. 2007
 Bygginguvaldið í Hafnarfirði
 Efn. Sigurbjartur Halldórsson

Dags.	Eðli breytinga	Sign

NORÐURBAKKI 13 HAFNARFIRÐI

IDRÁTTARÖR FYRRI VATNSLAGNIR 1 HÆÐAR

MKV. 1:50 1:20
 DAGS. NÖV. 2006
 VERK NR. 2601
 TEIKN. NR. 2-09
 HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
 TEIKNAD G.H.
 VYRIRFARID

TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail teknithjonusta@stania.is
 kt. 448893-2538