

**Skýringar - ofnar:**

Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkklar: 75mm plast, Gólfplata: 75mm plast, Veggir: 100mm ull, Þak: 200mm ull.

Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Lagnaefni: Pex (rör í rör kerfi), Ø16mm, steypt í plötu undir járngrind. Sýnilegar lagnir frá inntaki að deiligrindum og frá deiligrindum í niðurfall: PE-RT Ø25mm.


Ofnar nr 101 og 201 er handklæðaðfn með vatnshitastýrðum bakrásarloka.

Hitalögn framrás: \_\_\_\_\_  
Hitalögn bakrás: \_\_\_\_\_

**Ofnaskrá:**

t inn = 45°C, t út = 35°C

Ofn Nr.	Afköst Ofn	Stærð ofna	Gerð ofna	Stútar	Lokar	Svissan
	lit: 20°C	Langi Breiddi Hæð				(0.1 bar)
		mm mm				
101	250	500 1500	Handklæðaðfn	EF	3	
201	300	500 1500	Handklæðaðfn	EF	3	



- Skýringar:  
1) Loftshitastýrður framrásarlöki.  
2) Loftshitastýrður bakrásarlöki.  
3) Vatnshitastýrður bakrásarlöki.

Samþykkt þann

**20 FEB. 2007**

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Furuás 34		Teikn nr:	
220 Hafnafjörður		562	
Lagnir		Frumstérrd:	
Ofnalagnir, ofnar, jarðhæð		A2	
Dags:	17.01.2007	Mskv:	1:50
Hann:	GÞS		
Samt:		V.nr:06 100	Teikn: -

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
800 SELFOSSI  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS