

Skýringar - Neysluvatnslagnir:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.


Lagnir fyrir heitt vatn eru steypar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun (í grunnplötu).

Málsetningar miðast við útrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:
PE-X rör í rör innsteipt, stærð Ø15mm nema annað komi fram á teikningum.
Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt utan á vegg. Einnig má nota PE-RT, DN 32.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar
EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
VS: Vatnssalerni SB: Steypibað
UPV: Upphovtavel

Kalt vatn : _____
Heitt vatn: _____

 Samþykkt þann
20 FEB. 2007

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

B			
A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Furuás 34		Teikn nr:	
220 Hafnafjörður		531	
Lagnir		Frumstórd:	
Neysluvatnslagnir, 2.h.		A2	
Dags:	17.02.2007	Skv:	1:50
Hann:	GPS	Samt:	-
		V.nr:06 100	

 **VGS**
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSKI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS