



Skýringar - Neysluvatnslagnir:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.
 Lagnir fyrir heitt vatn eru steiptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun (í grunnplötu).
 Málsetningar miðast við útbrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteipt, stærð Ø15mm nema annað komi fram á teikningum.
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfrítt rör lagt utan á vegg. Einnig má nota PE-RT, DN 32.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni SB: Steypibað
 UPV: Uppvottavél

Kalt vatn : _____
 Heitt vatn: _____

Samþykkt þann
20 FEB. 2007
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

B			
A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Furuás 34		Teikn nr:	
220 Hafnafjörður		530	
Lagnir		Frumstírd:	
Neysluvatnslagnir, jarðhæð		A2	
Dags:	17.02.2007	1:50	Hann: GPS
Samf:		V.nr:06 100	Teikn: -

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR ENK.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 48 2805, F: 482 3818
 NETF: VGS@VGS.IS