



**ÁLAGSFORSENDUR:**  
 NOTÁLAG:  
 ÁLAGSFORSENDUR ERU Í SAMRÆMI VIÐ FS ENV 1991-1:1994  
 FS ENV 1991-2:1995  
 ÞÖK.....1,0Kn/m2  
 AUKAÁLAG V. LÉTTA VEGGJA.....1,0Kn/m2

**GRUNDUN:**  
 GRUNDUN ER SKV. FS ENV 1997-1:1994  
 GRUNDAÐ ER Á ÞJAPPADA FROSTFRÍA MALARFYLLINGU. ÞEGAR Fyllt er í grunn skal það gert í lögum og þjappað með víbróvaltara, lagþykkt ræðst af gerð valtara. HÁMARKSLAGÞYKKT 500mm. FYLLING SKAL STANDAST ÞJÖPPUNAR-PRÓF ÞAR SEM E2>100MPa OG HLUTFALLIÐ E2/E1 < 2,2. MESTA ÁLAG FRÁ UNDIRSTÖÐUM SKAL VERA MINNA EN 2,5 MN/m2.

**SNJÓÁLAG:**  
 SNJÓÁLAG REIKNAST SKV. ENV 1991 2-3 :1995.  
 VINDÁLAG:  
 VINDÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT FS ENV 1991 2-4 :1995. GRUNNGILDI VINDHRÁÐA ER 35,5m/s ÁSAMT TILHEYRANDI FORMSTUÐLUM.

**STEINSTEYPA:**  
 STEINSTEYPA SKAL UPPFYLLA KRÖFUR ÍST EN 206-1:2000  
 STEYPA Í SÖKKLUM SKAL UPPFYLLA AÐ LÁGMARKI C25/30

**BENDISTÁL:**  
 ALLT STÁL SEM MERKT ER Kd MERKIR KAMBSTÁL MEÐ ÞVERMÁL d. OG SKAL VERA B500C SAMKVÆMT NS 3576-3 Fy=500Mpa.

**SÖKKULSKAUT:**  
 TENGJA SKAL SAMAN NEDSTU (2K12) SÖKKULJÁRNIN MEÐ JÁRNA-KLEMMUM EÐA RAFSJÓÐA SAMAN OG NOTA SEM SÖKKULSKAUT. TAKA SKAL SÖKKULSKAUTSTEINA (2K12) UPP VIÐ RAFMAGNSTÖFLU.

ÚTVEGGIR.  
 ÚTVEGGIR ERU ÚR FORSTEYPTUM EININGUM FRÁ EINIINGAVERKSMÍÐJU ÞORGEIRS OG HELGA HF. AKRANESI. SMELINN FORSTEYPTAR EINIINGAR HÖFÐASEL 3 300 AKRANESI VOTTORÐ NR. 05-09

VÍSAD ER TIL TEIKNINGA OG HÖNNUNARFORSENDNA FRAMLEIÐANDA VARDANDI FRÁGANG OG UPPSETNINGU ÚTVEGGJAEININGA. HÖNNUNARFORSENDUR. EINIINGARNAR ERU HANNAÐAR TIL AÐ STANDAST ALLAR ÞÆR KRÖFUR SEM GERÐAR ERU Í BYGGINGARLÖGUM OG BYGGINGARREGLUGERÐ. ÞÆR ERU HANNAÐAR FYRIR EINNAR HÆÐAR EINBYLISHÚS MEÐ LÉTTU SPERRUPAKI EÐA HÚS MEÐ STEYPTRI LOFTPLÖTU. ÞAKIÐ EÐA LOFTPLÖTUR SKAL VIRKA SEM SKÍFA SEM FLYTUR LÁRÉTT ÁLAG ÚT Í VEGGSKÍFUR HÚSSINS UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA ERU STEYPT.

Samþykkt þann  
 21 FEB. 2007  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði:  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

<b>FURUÁS 7 OG 9 HAFNARFIRÐI</b>	
<b>FURUÁS 7 UNDIRSTÖÐUR</b>	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. 17.FEB.2007 Blað 1/3	Nr. FURUÁS7&9SO Yfirfarið E.V.
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR  Eyjólfur Valgarðsson Byggingateknifræðingur Kt: 280857-4169	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257