



LAGNIR Í GRUNNI FRÆRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN) AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVINYLCLORID) LAGNIR Í GRUNNI SEU Ø100mm MED GÜMMIBÉTTIRINGUM LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLÞJAPPADAN SAND OG HULDAR MED MINNST 150mm SANDLAGI. LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MED MINNST 2.0% HALLA OG MEST 3.0% HALLA EFTI OG FRÁGANÐUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIB GILDANDI REGGL-GERÐIR OG STADLA.

TIL SIUNAR Á JARÐVATNI SKAL NOTA MÓL STÆRÐ 7-30mm Í ÞVERMÁL (DRENMÓL) SETJA SKAL JARÐVEGSDÚK EÐA SAMBÆRILEGT YFIR MÓLINA TIL AÐ VARNA ÞVI AÐ SANDUR OG MOLD BERIST Í LÖGNINA

REGNV. LÖGN FRÁ ÞAKI LÖGÐ Í HERRI KOTA EN DRENLOGN Í KJALLARA.

LÖGN STEYPT NIBUR Í KOTA K:73,35

Samþykkt þann 21 FEB. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
E.h. Sigurbjartur Halldórsson

FURUÁS 7 OG 8 HAFNARFIRÐI	
FURUÁS 7 FRÆRENNSLISLAGNIR	Mkv. 1:50 1:10
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. 17.FEB.2007 Blað 1/1	Nr. FURUÁS7&9FR Yfirfarið E.V.
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR <i>Eggjalabjörnsson</i> Eyjólfur Valgarðsson Byggingatæknifræðingur Kt: 280857-4169	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt: 280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257