



SNIÐ D-D

Sneiðingar 1:100

Byggingalýsing:

Undirstöður:	Steyptar á fyllingu	Innveggir:	Ýmist steyptir eða léttir veggir klæddir gífsplötum eða blikklæðningu.
Botnplata:	Steypt og vélsípuð	Milliloft:	Holplötur á steyptum bitum og súlum.
Burðarvirki:	Límré og steypt	Kælikerfi:	Ammoniak fyrir kæligeymslurými en glýkót fyrir vökva í loftræstingu vinnslusala.
Útveggjaklæðningar:	107 mm Þykkar samlokueiningar úr blikki með urethan einangrun.	Vatnsúðakerfi:	Er í öllu húsinu.
Þakklæðningar:	107 mm þykkar samlokueiningar úr blikki með PVC dúk á þaki.		