



SKIPALÓN 4 - 8 :
Landnr. 203295 Staðgreinir:7570 0040

ÍBÚÐIR: Í húsinu eru 40 íbúðir í 3 stiga/lyftuhúsum, ætlaðar fyrir íbúa 55 ára og eldri, sameiginlegar hjóla og vagnageymslur og tvær sorpgeymslur.
Undir bílastæði hússins er bílageymsla.
Tveggja herbergja íbúðir eru 7 talsins, 16 íbúðir þriggja herbergja, 17 íbúðir fjögurra herbergja.
Allar íbúðirnar geta hentað hreyfihömluðum.

Sameiginlegur salur er í kjallara.

STÆRÐIR:

		FLÖTUR	RÚMMÁL
Kjallari	:	618,1 m ²	1771,3 m ³
1.hæð	:	815,1 m ²	2346,6 m ³
2.hæð	:	826,0 m ²	2377,5 m ³
3.hæð	:	826,9 m ²	2380,0 m ³
4.hæð	:	826,9 m ²	2380,0 m ³
5.hæð	:	826,9 m ²	2380,0 m ³
6.hæð	:	826,9 m ²	2380,0 m ³
Stærð húss samtals	:	5.566,8 m ²	16.633,1 m ³
Bílageymsla	:	1.1890 m ²	3.471,9
Heildarstærð	:	6.755,8 m²	20.105,0 m³
Nýtingarhlutfall	:	5.566,8 m ² /3043,1 m ²	= 1,83

BÍLASTÆÐI: Bílastæðakrafan hljóðar upp á 1,75 bílastæði per íbúð. Alls eru 79 bílastæði, þar af 34 stæði á lóð og 44 stæði í bílageymslu. Það er eitt þvottastæði í bílageymslu. Lóð er hönnuð af Landslagi ehf.

BYGGINGARLÝSING :
Húsið er steinsteypt fjölbýlishús, sex íbúðahæðir og kjallari.

Botnplata og sökklar eru einangruð með 75mm einangrun. Kólnunartala botnplötu er $0,3 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$, eða betri.

Plata ofan á bílageymslu er staðsteypt 27 cm þykk. Gert er ráð fyrir hitalögn í bílaplaninu, og að það verði malbikað.
Gólfíð í bílageymslunni verður einnig malbikað.

Útveggir eru staðsteyptir og einangraðir að utanverðu með 100mm steinullar. Utan á einangrun er báruð áklæðning, slétt að hluta til. Kólnunartala útveggja er 0,4 W/ m² °C, eða betri. Litir utanhúss eru með liósu yfirbraði.

Gluggar eru ál-tré gluggar. Einangrunargildi glugga og burða er $2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Innveggir eru hefðbundnir gifsplötuveggir , 12-15 cm á þykkt.
Allar klæðningar eru í brunaflokki 1

Þak er einangrað á steinsteypta plötu með plasteinangrun ("styrisol") skáskorinni í tveimur lögum, samt 180mm þykkt.
Heilbræddur tjörupappi er undir einangrun á þaki og þakköntum.
Þakpappinn er í brunaflokk T.
Kólpunartala bakflata er er $0.2 \text{ W/ m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$. eða betri

Aðallagnaleiðir í búsinu eru í stokkum á þak við vegabengad salerni

Hljóðvist. Lofthlóðeinangrun á milli íbúða skal vera amk. 52 dB og högghljóðeinangrun a m.k. 63 (58) dB

Sorp. Tvær sorpgeymslur eru í húsinu (norð-austan megin). Þær samnýtast af öllum íbúum hússins.

Brunavarnir. Veggir milli íbúða eru EI90 (staðsteyptir). Veggir milli húsa REIM120. Hurðir úr stigahúsi inn í íbúðir eru EICS 30. Klæðningar innanhúss eru amk. í flokki 2. Reyklosunarlúga, 60x60 cm, er staðsett á toppi lyftustokks og opnast hún við boð frá reykskynjara í lyftustokk. Hurðir á lyftu eru EIC 30.
Fjarlægð milli óvarinna glugga tveggja íbúða er amk. 1,2 m.
Í hverri íbúð eru að minnsta kosti tveir reykskynjarar og handslökkvitæki sbr. grein 92.3 í byggingarreglugerð.
Bílageymsla verður sér brunasamstæða með a.m.k. R60, en burðavirki og hæðaskil sem þjóna íbúðarhúsi verða a.m.k. R90/REI90.
Bílageymslan er með vatnsslökkvibúnaði, "sprinklerkerfi" sem er tengt eldvarnarbúnaði. Loftútsog í bílag. er frá gólfleti með vélknúnum búnaði.
Gert er ráð fyrir að platan yfir bílageymslunni þoli þyngri umferð, aðkomu slökkviliðs (dæluhbíla og körfuhbíla) er hví heimil

Útsað er frá öllum lokaðum gluggalausum rýmum

Gólfniður föll eru í öllum xotrýmum staðsett á teikningum í m.kv. 1:50.

Bílageymslan er varin með vatnsúðakerfi og með vélrænum.

Bílageymslan er varin með vatnsuoakeri og með vetrænu útsogi frá gólf.

Lausn á spennustöð (hús nr. 2) sem er staðsett á lóðamörkum verður gerð í samráði við Hitaveitun Suðurnesja.



Byggingarfulltrúi samþykkir erindið.

22 MAI 2006

ASKILID
SIA BOKUN'

Úr Gildi

ASK Arkitektar
Geirsgóti 9
101 Reykjavík
Sími 515 0300
Fax 515 0319
www.ask.is



Áritun aðalhönnuðar:

THÓRIR GUNNLAUGSSON

SKIPALÓN 4 - 8

VERKEFNI HEITI TEIKNINGAR	MKV. I A1 1:500
Afstöðumynd og byggingarlýsing	
TEIKNAD HP	DAGS 09.03.2006
VERK NR. 0628	NÚMÉR TEIKNINGAR 10-01
ÚTGÁFA	