



Breytingar.
Húsið Reykjavíkurvegur 72 er upphaflega teiknað af Kjartani Sveinsyni ýmsar breytingar hafa verið gerðar og hefur ARKO teiknistofa m.a. gert sumar þeirra og er stuðst við þær teikningar. Breytingar voru samþykktar og framkvæmdar 2004 við Reykjavíkurveg 72 Hafnarfirði í þá veru að 2. hæð (0201) var breytt í hótel, samkvæmt uppráttum Erlendar Ána Hjálmarssonar og Hjálmar Ámar Guðmarssonar dags. 4. júlí 2004.

Fyrirhugaðar framkvæmdir við Reykjavíkurveg 72 Hafnarfirði samkvæmt uppráttum Erlendar Ána Hjálmarssonar og Hjálmar Ámar Guðmarssonar dags. 4. janúar 2006 eru eftirfarandi.
Á 1. hæð hússins (0101) í matshluta 02 og 03 er gert ráð fyrir að innrétta hótelligisheimili með 27 herbergjum ásamt snyrtingum ásamt því að aðstoða er til eldunar í hverju herbergi. Þá er gert ráð fyrir aðstöðu starfsfólks.
Á fyrstu hæð í mhl. 02 er gert ráð fyrir nýju anddyri er snýr að Stakkahrauni og Reykjavíkurvegi. Í anddyrinu er gert ráð lyftu fyrir 1. og 2. hæð. Núverandi anddyri er fellt niður og í staðin er sett setustofa.
Þá er viðbygging er snýr að Stakkahrauni felld í burtu. Ein breyting er gerð í kjallara en það er að stigi sem var milli 1. hæðar og kjallara er felldur niður og steypt í stigagat. Kjallari verður með óbreytta nýtingu þ.e. lager.
Breytingar 28. mars 2006.
Sótt er um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu sem hefur fengið samþykki skipulags- og byggingarráðs á fyrirspuruppráttum. Viðbyggingin er eftirfarandi.
Húsið er stækkað þannig að gert er ráð fyrir lobbj/anddyri á horni hússins, á 2. 3. og 4. hæð verða herbergi sem stækka núverandi hóteli.
Jafnframt þessu er gerð breyting á lóðarmynd þannig að aðkoma hefur verið bætt bæði fyrir gangandi og einnig fyrir langferðabíla.

Byggingarleyfi.
Burðarvirki.
Undirstöður, útvæggir, gólf og loftplötur eru gerð úr steinsteypu. Hóljúður verða í plötum.
Húsið er einangrað og klætt að utan steinull og állklæðningu.

Veggir.
Allir innveggir eru byggðir upp úr álleðurum 100 mm einangraðir að innan með 95 mm steinull og klæddir beggia vegna með 2 x 13 mm gipsplötum.

Gólf.
Á herbergjum, göngum og anddyri verður parket á gólfum en í snyrtingum verða gólfísa.
Á gólf ræstherbergis og línherbergja verður gólfúður.

Loft.
Öll loft eru steinsteypst og verða niðurtekin loft í herbergjum og göngum úr gipsplötum.

Lagnir.
Gert er ráð fyrir að hita og neyðvatnslagnir verði úr rústríu stáli. Frárennslislagir verða úr potti.

Loftræsing.
Í öllum herbergjum eru opnanlegir gluggar til loftræsingar en á snyrtingum, og öðrum lokaðum rýmum verður vélræn loftræsing. Þá verður einnig vélræn loftræsing við eldunaraðstöðu í herbergjum.

Aðgengileiki.
Lyfta verður sett upp þannig að aðgengileiki hreyfihamaðra verður um alla bygginguna.
Þá er aðkoma hreyfihamaðra frá bílastæðum að anddyri góð og bílastæði fyrir hreyfihamaðra er við anddyri.

Brunavarnir.
Geta má þess að allt burðarvirki hússins þ.e. veggir, loft og gólf er gert úr steinsteypu.

Brunasamtæðu.
Á lóðinni eru 3 matshlutar og er fyrirhugað að hótelið verður innréttað í mhl. 02, 03 og 04 og er gert ráð fyrir að opið sé milli þessara matshluta á 1. og 2. hæð og jafnframt gert ráð fyrir hurðum á gangi milli matshluta sem uppfylli EI-CS60 á segullokka sem tengdur verði brunaviðvarnarkerfi hússins.
Þannig að hótelið er í 3 brunasamtæðu.

Brunahólfum.
Hverri brunasamtæðu er skipt upp í mörg brunahólf og er hvert hólf herbergi eitt brunahólf skilið frá öðrum herbergjum eða gangi með EI-60 veggjum og EI-CS30 hurðum.
Sama á við um önnur rými hvað varðar brunahólfum.
Þá eru gangar aðskildir frá anddyri í mhl. 02 með EI-CS30 hurð á segullokka sem tengd verður brunaviðvarnarkerfi hússins og frá rýmingarleiðum í mhl. 01 og 03 með EI-CS60 hurð.

Rýmingarleiðir.
Rýmingarleiðir af 1. hæð eru þrjár ein um anddyri á 1. hæð í mhl. 02, ein um setustofu í matshluta 03 er snýr að Stakkahrauni og ein um úthurð í mhl. 04.
Rýmingarleiðir af 2. hæð eru þrjár ein um anddyri á 1. hæð í mhl. 02, ein um setustofu í matshluta 03 er snýr að Stakkahrauni og ein um anddyri í matshluta 01 er snýr að Reykjavíkurvegi.
Við þessar rýmingarleiðir bestast við rýmingarleiðir samkv. breytingu 28. mars 2006 ein rýmingarleið á 1. og annari hæð um aðal anddyri.
Rýmingarleiðir af 3. og 4. hæð verða um stiga í aðal anddyri ásamt rýmingarleið af 3. og 4. hæð út á slétt þak og niður stiga á gaffi í mhl. 03.
Þannig verða amk. Tvær rýmingarleiðir úr hverju hólf.

Brunaviðvarnarkerfi.
Í hótelinu verður sett upp víðurkennt brunaviðvarnarkerfi tengt víðurkennt stjómstöð.

Út- og neyðarýsing.
Í hótelinu verður hönnuð og sett upp út- og neyðarýsing víðurkennt af eldvarnarefritili sjá staðsetningar á brunavarnaruppráttum.

Klæðningar.
Allar klæðningar í lofti og veggjum verða í flokki 1.

Slöngukefli og slökkvitæki.
Slöngukefli eru sýnd á grunnmyndum og slökkvitæki verða sett upp í samráði við eldvarnarefritil.

Aðkoma slökkviliðs.
Hótelið er á 1., 2., 3. og 4. hæð að Reykjavíkurvegi og Stakkahrauni og 1. 2. og 3. hæða á baklóð og öll aðkoma góð þá er aðkoma og aðstoða slökkviliðs öll hin besta. Þá er staðsetning slökkviliðs þannig að viðbragðstími þess að húsinu er ekki nema 3-5 mínútur.

Heilbrigðismál.
Í herbergjum er gert ráð fyrir eldunaraðstöðu en nú er bætt við aðstöðu til morgunverðar á 1. hæð.

Almenn atriði.
Öll lokað rými verða útlötuð með vélrænni loftræsing.
Þá verður vélræn loftræsing frá eldunaraðstöðu.

Ræsting.
Í gistieiginu er gert ráð fyrir einni ræstingu á hvori hæð er rúmar 3 ræstingarnar, skolvask og geymslur fyrir ræsting og efni. Stærðir þeirra eru 5,7 m².

Lín.
Gert er ráð fyrir einu línherbergi á hvori hæð þar sem rúmfót og annar búnaður er geymdur stærð þess herbergis er 6,7 m².
Öhreinn þvottur verður fluttur úr húsi og þvegnin í þvottahúsi og kemur því hrein í húsi.

Sorpgæmslur.
Engin breyting er á þeim hlutum þar sem gert er ráð fyrir sömu sorpgæmslum og verið hefur en þær eru staðsettar á baklóð.

Starfsmannarnými.
Gert er ráð fyrir aðstöðu starfsfólks á 1. hæð þ.e. eldunaraðstoða, snyrting, sturta og búningaástoða.

15.05.2006
Slökkvilið höfnunarsvæðisins he

REYKJAVÍKURVEGUR 72, HAFNARFJ.		TEIKN.NR. 104
EFNI: ABALUPPRÁTTUR	DAGS.: 04.07.2004	
GRUNNMYND 2. HÆÐAR	MKV.: 1:100	
	ÚTGÁFA: C	
HÖNNUÐIR: Erlendur Áni Hjálmarsson, Byggingafræðingur, Kt.: 10.03.'55-5239		
Hjálmar Órn Guðmarsson, Byggingafræðingur, Kt.: 20.06.'72-3809		