



## BYGGINGARLÝSING:

Nýbygging á löðinni Erluás 27, Hfj

Hlutverk: Íbúðarhús / einbýli.

## Lýsing:

- Byggingin er á tveimur hæðum:
- Aðkomá og bilgeymsla ásamt snyrtigungum, þvottahúsi og geymslu, eru á neðrihæð.
- Eldh., borðst., stofa, og herb, eru á eftir hæð.
- Staðsteyptar á þjappaðri fyllingu.
- Byggingin er úr jámbentri steinsteypu, einangruð að innan og þússáð.
- Ytra úlif er mürhúðun og malun í ljósun lit auk viðarklæðningar að hluta.
- Burðarvirki er berandi út- og innvegir og súlur.
- Pak er steypit pláta, "flat". Ólan a þróuna kemur þéttlag/ásaltappi og einangráð með roofmate 2x100 mm rakaheldri einangrun og malaflagi ("flugt pak").
- Gluggar og húrdar eru álíker, settir í eftir á.
- Gler í gluggum er tvöfalt einangrunargler, K-gler.
- Klæðning innanhúss verða minnst í Fl.2 en bilgeymsla verður steinsteypa og mürhúðun.
- Gólfniðurföl verða í öllum votrýmum, sjá grunnmyndir (GNF).
- Intak veitna; hita, neysluvatns og rafmagns er í bilgeymslu.
- Heitir pottur skal vera varin með laestu loki.
- Sorpgeymsla er á löð við bilgeymslu.
- Frágangur lands á löðamörkum verði gerður skv. gr. 2.6. í skipulags- og byggingskilmálum í samráði við löðarhafa aðliggjandi löða.

## Loftræstímáli:

Öll rími sem ekki hafa opnanleg gluggafög eru vélrænt loftræst, sjá grunnmyndir (Lr).

## Einangrun:

Bolniplata er einangruð með 75 mm einangrunarplasti, veggir sökkla eru einangráðir 500 mm niður fyrir plötum með 75 mm einangunaplasti. Útvegir eru einangráðir með 100 mm plasteinangrunarplötum. Pak er einangráð með 200 mm vatnsheldni fraudeinangrun, roofmate eða samsvarandi ("flugt pak") ofan á steypita plötum. Í gluggum er tvöfalt einangrunagler, 12mm loftrúm í föstum gluggum en 9 mm loftrúm í opnanlegum gluggafögum og húðum. Uppfylla skal IST-66 varðandi kóminartölur og einangrun einstakra byggingarhluta.

## Eldvarnir:

Bilgeymsla er aðskilin frá íbúðarhúsi með EI60 veggjum og EICS30 húð. Reykskynjarar á hverja hæð hússins. Allar klæðningar verða minnst í flokki 2. Handslókvíteki verða sett upp í samráði við Eldvarnareftirlitið. Opír eldstæði skal uppfylla ákv. 192.gr. byggingarreglugerðar.

## Hljóðavist:

Milli íbúðar og rýma utan íbúðar: 55 dB.

## Stærðir:

Sjá skráningartöflu.

Löð: 638,4 m<sup>2</sup>  
nýtingarhlutfall = 0,41

## Bilastæði:

Bilastæði á löð: 3 stæði

Samþykktar nýggunar:

Erluás 25

Dagur: 12.08.2008

Síðanúmer: 250272-5645

Erluás 28

Nannast. leifðarf.

0206 633249

Frítt verk fyrir

06 10 64 4519

E	
D	
C	30.5.2006 svarl suð-aust, veggur á löðamörkum vestur
B	8.4.2003 pakfluggar, hæðarkóðar, gluggasetrin, samræming.
A	12.5.2002 hús minnkað/málsetning

breyting

## ERLUÁS 27

ADALUPPDRÁTTUR  
AFSTAÐA2020  
1:100  
16.04.02

teikning

verknúmer

dags

pk - hönnun  
ARKITEKTAR  
INGOLFSSTRÆTI 1A  
REYKJAVÍK 101  
5518050 SÍMI  
5518077 FAX  
palmark@simnet.is  
pálmar kristmundsson arkitekt  
080455269