



BYGGINGARLÝSING FYRIR BÍLGEYMSLU, SUÐURGATA 79 HFJ.

(21)(23)Útveggir og gólfplata:
Sökkiveggir eru staðsteyptir og einangraðir að innanverðu með 75 mm einangrun. Botnplata er staðsteypt og einangruð með 75 mm einangrun. Útveggir eru einangraðir að innan með 100 mm steinull og múrhúðaðir.

(27)Þak:
Tvö lög af þakpappa, yfir og undirpappi, soðin á samskeytum. 50x150 mm borðaklæðning, 25 mm loftbil, 225x50 mm sperrur, 200 mm þakull með áfóstum vindpappa, rakavamarlag, 45x45 mm loftagrind og 15 mm loftaklæðning.

(31)Úthurðir og gluggar:
Gluggar og úthurðir eru úr tré.

(59)(69) Lagnaleiðir:
Allar neysluvatnslagnir verða lagðar sem rör í rör (PVC) undir steypa gólfplötu og uppi útveggi eða milliveggi þar sem það á við.

Brunavarnir:
Steypvirkni/burðarvirki verða hönnuð með a.m.k. REI 60 brunamótstöðu. Veggur út að lóðamörkum verða REI 90. Í bílgeymslu verður staðsett handsökkvitzæki af viðurkenndri gerð.

Kólnunartölur:
Heildarleiðnitap byggingar verður innan marka Byggingareglugerðar. Hámark U-gildi byggingarhluta verður í samræmi við töflu í gr. 180.3 í Byggingareglugerð

BÍLGEYMSLA

SUÐURGATA 79
Landnr.: 122571
St.gr.: 1400-1-84700790 Mhl.:03

0731

ÆDALUPPDRAÐTUR

GRUNNMYND, AFSTAÐA
ÚTLIT, SNEIÐING

0228-0-(99)-A-300

MKV.: 1:100 / 1:500
TEIKNAD: BS
ÚTGÁFA DAGS: 13.08.2007
STOFN. DAGS: 20.04.2007

ÚTGÁFA 00

Jón Ólafur Ólafsson FAÍ
kt. 090658-4099

Sigurður Einarsson FAÍ
kt. 110457-2789

Sigurður Harðarson FAÍ
kt. 030446-3999

BATTERÍÐ
ARKITEKTAR

kt: 521291-1259
Trönuhrauni 1
220 Hafnarfirði

S: 54 54 700 F: 54 54 701
Netfang: batten@arkitekt.is
Heimasíða: www.arkitekt.is

© BATTERÍÐ EHF
ÖLL AFRÖT OG AFRITUN TEIKNINGAR AD HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA