



**Sýnjað þann**  
 6 FEB. 2007

UTGAFUFERILL			
NÚMÉR	DAGS.	SKÝRINGAR	UNNIÐ
A	28/07/08	Hús stakkað	
B	17/07/08	Kvinnu skipting	
C	28/11/03	Þreytt	
D	28.12.03	Þreytt	
E	28.12.04	Þreytt	
DAGS.		SAMRÆMUNUNDIR	

**Byggingartýsing:**  
 Sökkjar, veggir milli séreigna og veggir í inntaksrými eru steyptir með jámbentri steinsteypu. Útveggir eru úr jámbentri steypu en léttir innveggir eru úr hleðstusleini. Þakvirkið er úr timbri með þakpappa, steinullareinangrun með áföstu vindvarnarlagi rakavarnarlag og lofttak. Úr efni í flokki 1.  
 Útveggir eru einangraðir að utanverðu með 100mm steinull. Húsið er klætt með báruðu stáli að utan.  
 Sökkjar og botnplata undir kaffistofum og salemum eru einangruð með 75mm plasteinangrun.  
 Í gluggum er tvöfalt einangrunargler. Útveggir og þak eru klætt með grænifitaði, standandi bárujárnklæðningu. Gluggar og hurðir eru málaðir með ljósbrúnni málningu.  
 Gert er ráð fyrir að notast við þjónustu Gámabjónustunnar með sérútbúna gáma fyrir tað, sem fluttur er á staðinn og fylltur og fjarlægður samdægurs.

Húsinu er skipt upp í þrjú brunahólf, sem eru aðskilin með að minnsta kosti REI60 veggjum. Allir milliveggir skulu ná uppí efri brún á sperrum.  
 Allar klæðningar eru úr efni með yfirborð í flokki 1.  
 Kómunartölur:  
 U-gildi útvegja .....0,4 W/m2K  
 U-gildi þak .....0,3 W/m2K  
 U-gildi glugga og hurða .....3,0 W/m2K  
 U-gildi gól .....0,4 W/m2K

**EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON**  
 FTFL  
 LÆKJASMÁRA 98  
 200 KÖPÁVOGUR  
 Sími: 544 4004  
 GSM: 898 9517  
 NETFANG: gaja@centrum.is  
 kt: 280456-3499

HETTI VERKS:  
 Sörslaskeið 21  
 HETTI TEKNINGAR:  
 Grunnmynd  
 Snið

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:100	04/04/08	Bl.01	
TEKNAÐ:	YFRFARIR	SAMÞYKKT	NR. TEKNINGAR
EþG	EþG	EþG	
ÞEKKINGAR:	NAFN HÖNNUNAR	BN01	
EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON			
UNDIRSKULDUNUNDIR	ÚTGÁF	E	