




AFSTÖÐUMYND mkv. 1:500



Samþykkt þann  
21 FEB. 2007  
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Kristján Þórarinnsson

Byggingarfulltrúi  
samþykkir erindið.  
21 FEB. 2007  
Bent skal á að samþykki þessi verður ekki virk  
fyrir en eftir þinglýsingu eignaskipta/þinglýsinga  
innar og skráningu hennar hjá Fastegjamatli ríkisins.  
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Kristján Þórarinnsson

Úr Gildi

Hlutverk: Íbúðarhúsnæði. Byggingarleit 18,5 m x 14,0 m.

**Skipulag lóðar:**

Aðkoma að húsinu er austan megin og þar eru 2-3 bílastæði. Sorp er við norðurhlíð hússins samtengt útgeymslu. 7 m. frá lóðarmörkum.

Svalir suðvestan megin hafa aðgengi út í garð.

Frágangur á lóðarmörkum skal gera í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.

**Skipulag hússins:**

Húsið er einbýlishús á tveimur hæðum, með inngangi á neðri hæð og innbyggðri bílgeymslu. Fjarlægð frá lóðarmörkum að bílgeymslu er 7 metrar. Meiri hluti góthliðar fylgir bundinni byggingarlínu.

Skipulag hússins miðast við 6 manna fjölskyldu.

**Helstu stærðir:**

Lóðarstærð = 763,2 m<sup>2</sup>

Heildarbyggingarmagn D8 = 339,4 m<sup>2</sup>

Nýtingarhlutfall = 0,44

Bílastæði = 2

Sjá einnig meðfylgjandi skráningartöflu dags. 5. feb. 2007.

**Byggingarlýsing:**

Botnplata og sökkjar eru steypt á staðnum og einangruð með 75 mm einangrun.

Milliplata og þakplata er einnig steypt á staðnum.

Útveggir eru úr plastkubbamótum, einangraðir að innan sem utan, þússaðir og viðarklæddir eða steinaðir að hluta til.

Milliveggir eru ýmist gipsplötur á blikkstodum eða hlaðnir og þússaðir á hefðbundinn hátt. Uppbygging þeirra miðast við hjóðkröfur og brunakröfur byggingarreglugerðar í hverju tilfalli.

Þak er steypt plata, "flatt". Ofan á plötuna kemur sniðskorin einangrun í samræmi við byggingarreglugerð með halla að niðurföllum. Þakdúk af viðurkenndri og vottaðri gerð í flokki (T) B(roof) (12) verður skv. byggj. gr. og 100 mm malarfarg.

Gluggar eru ál/timburgluggar með tvöföldu einangrunargleri (K-gleri) og öryggisgleri þar sem það á við skv. byggingarreglugerð. Að öðru leyti skal miða við að kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við byggingarreglugerð.

Svalir er steypt plata með sniðskorinni einangrun í samræmi við byggingarreglugerð, halla að niðurföllum, hitalögn, svaladúk (protan) og hellum. Útirými undir t.d. stofu og herbergi verða einangruð með 100 mm steinullareinangrun.

Grunnhiti húss er um gólfhita að viðbættum veggofnum þar sem við á.

Gólfniðurföll verid í öllum votrymum. (Nf)

Inntök veitustofnana eru í bílgeymslu.

Björgunarop verði úr svefn/vinnuherbergjum. (BO) Þau uppfylli kröfur byggingarreglugerðar sbr. grein 159.

Klæðningar í bílskúr verða í flokki 1 og í íbúð a.m.k. í flokki 2. Reykskynjarar og handslökkvitæki skal vera í samræmi við leiðbeiningar/reglugerð Brunamálastofnunar ríkisins.

**Skýringar:**

G	Hæð borgarlands á lóðarmörkum
L	Hæð lands við lóðarmörk
HK	Hæð aðalgólfs, ófrágengið
FGK	Hæð aðalgólfs, frágengið (frágenginn kóti)
HKb	Hæð bílskúrgólfs, ófrágengið

Nf	Niðurfall
Þnf	Þakniðurfall
OP	Opnan. gluggi
Lr	Loftræsting
BO	Björgunarop
REI 60	Berandi A60 eða B60 veggur
EI 90	A90 eða B90 veggur
EI 60	A60 eða B60 veggur
EI 30	B30 hurð eða veggur
EICS 30	B 30 S (reykþétt og sjálflokandi)
Sit	Handslökkvitæki
R	Reykskynjari

—	Bundin byggingarlína (BB)
---	Mörk leiðbeinandi byggingarfatar út frá byggingarlínu/reit. (BR)
◁	Kvóð um bílastæði

Fr	Tengihæð regnvatnsheimæðar
Fs	Tengihæð skólþheimæðar

**Umsókn um byggingarleyfi**

Mál eru í millimetrum, nema annars sé getið. (Metrum á afstöðumynd)  
Ef mismæmi eða málvillur finnast á teikningum ber að tilkynna það til arkitekts án tafar.

Breytingar:

**Brekkuás 16**

220 Hafnarfirði

Landnúmer 207174/ Þjóðskrárn./st.gr. 1410-0160

Aðaluppdráttur: Nýbygging

Afstöðumynd M. 1:500

Dags.: 5. feb. 2007 Frumst. A2

Hannað: RI - Teiknað: RI Skrá: Haus-Brekkuas\_A2\_090107

Ragnhildur Ingólfssdóttir, arkitekt kt: 260355-4069

Tjarnarstíg 20, 170 Seltjarnarnesi  
Sími: 562-6311 Fax: 562-6311  
Netfang: ringo@xnet.is

Teikn. nr.  
01 af 05