



Grunnmynd 1. hæð

Skýringar:

Ekki skal gróðursetja stofntré nær lóðarmörkum en 3m.
Gróður á lóðarmörkum skal ekki vera hærrí en 1,80m.

Lauffellandi stofntré skulu vera af stærðinni 1,75-2,00m m/hnaus.
Gæði og stærð runna skulu vera eftirfarandi:
Stórir runnar 40-60sm/ 3-5gr.
Miðstærð runna 30-40sm/ 3-5gr.
Lágir runnar 20-30sm/3-5gr.

Plöntuval:

Stofntré
Birkir "Embla og Ilmreynir.

Klippt limgerði
Hreggstaðaviðir
Gjámispill

Blandaður gróður

Stórir runnar
Fagursirena
Bjarmasirena
Koparreyfir

Meðalstórir runnar
Blátoppur
Fjallarós
Loðkvistur
Snækóróna

Lágir runnar
Birkikvistur
Hélurifs
Loðviðir

Hellulagnir og kantsteinar:

Hellur í gangstéttum skulu vera 30x30x6sm
Hellur í bílastæðum fyrir fariaða skulu vera Kötulberg eða sambærilegt.
Kantsteinar eru vélsteyptir og 10sm háir.

Lóðarhönnun:

Kári Aðalsteinsson skráðgáðarkjartæknir, kt. 080560-5249
Þrúðvangi 3 220 Hafnarfjörður, sími 892 5029

Kári Aðalsteinsson

Klukkuvellir 5 Hafnarfirði

Grunnmynd 1. hæð innr. lóðar	kvartl: 1:100	telkn. nr. 6
Ágúst Þórðarson byggingafræðingur bfl kt. 041051-4509	daga: 22.12.2006	þeytt: 15.02.2007
sími 554 2241, 893 8601 fax 554 2231 netf. rym@landia.is		
Ingi Gunnar Þórðarson byggingafræðingur bfl kt. 280453-3239		
sími 554 3523, 897 3523 fax 554 3523 netf. lgh@almnet.is		
Smiðjuvegur 11E 200 Kópavogur		

